GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 Maja 36
22-440 KRASNOBRÓD

Krasnobród, dnia 24 lipca 2026 r.

Znak sprawy: **I.271.1.7.2026.2**

- do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania pn. ***„Remont mola, kładek dla pieszych oraz pomostów do cumowania zlokalizowanych w obrębie zbiornika wodnego zalewu miejskiego w Krasnobrodzie"***

A. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) w odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez uczestnika postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający – Gmina Krasnobród - udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Zestaw pytań nr 1 z dn. 20.07.2026 r.

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej wskazano zastosowanie drewna modrzewia syberyjskiego klasy C30. Informujemy, że w związku z obowiązującymi sankcjami dotyczącymi importu drewna z Federacji Rosyjskiej oraz ograniczoną dostępnością tego materiału na rynku europejskim, pozyskanie modrzewia syberyjskiego jest obecnie praktycznie niemożliwe.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie drewna o parametrach technicznych, wytrzymałościowych oraz trwałości nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, posiadającego odpowiednie dokumenty potwierdzające jego właściwości.

Prosimy o wskazanie, jakie gatunki drewna Zamawiający uzna za równoważne, w szczególności czy dopuszcza zastosowanie: modrzewia europejskiego, modrzewia krajowego spełniającego wymagania klasy wytrzymałości C30, bądź innego gatunku drewna konstrukcyjnego o równoważnych lub lepszych właściwościach technicznych i trwałości, spełniającego wymagania dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako rozwiązania równoważnego, drewna **modrzewia europejskiego klasy wytrzymałości C30** dla wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem że zastosowany materiał będzie posiadał parametry techniczne, wytrzymałościowe, użytkowe oraz trwałościowe nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej oraz będzie posiadał dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań. Zastosowane drewno

powinno spełniać wymagania normowe dla klasy wytrzymałości C30 oraz zapewniać trwałość i właściwości eksploatacyjne wymagane dla przedmiotowej konstrukcji.

Zestaw pytań nr 2 z dn. 20.07.2026 r.

Pytanie nr 2:

Czy istniejące drewniane słupy konstrukcyjne mola należy pozostawić i wykorzystać jako element nośny, czy też należy wykonać nowe posadowienie zgodnie z dokumentacją z 2025 r., obejmujące pale CFA, żelbetowe słupy oraz pozostałe elementy konstrukcyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca dokonanie szczegółowej analizy zapisów **Załącznika nr 1 do SWZ**, w szczególności pkt 4.2 „Zakres robót", zgodnie z którym przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dokumentację oraz wszystkie załączniki zamieszczone w postępowaniu należy rozpatrywać łącznie, jako wzajemnie uzupełniające się dokumenty opisujące przedmiot zamówienia.

Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) remont istniejących słupów mola poprzez:
a) demontaż istniejących zastrzałów słupów,
b) demontaż istniejących słupów mola,
c) wykonanie nowych słupów mola (wymiana słupów drewnianych na słupy żelbetowe wykonane na mokro z częścią fundamentową wykonaną w technologii CFA o przekroju kołowym fi 25 cm) o średnicy zgodnej ze stanem istniejącym oraz w lokalizacji zgodnej ze stanem istniejącym,
2) remont mola (podest oraz balustrady),

W związku z powyższym realizacja zamówienia powinna zostać wykonana zgodnie z dokumentacją projektową z 2025 r. oraz pozostałymi dokumentami zamówienia (dokumentacja z 2024 r.). Istniejące drewniane słupy konstrukcyjne nie są przewidziane do pozostawienia i wykorzystania jako element nośny.

Pytanie nr 3:

Czy zakres robót związanych z wykonaniem pali CFA i nowych podpór żelbetowych zastępuje istniejące drewniane słupy z uwagi na ich zły stan techniczny, czy też stanowi jedynie uzupełnienie istniejącej konstrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że projektowane pale CFA wraz z nowymi słupami żelbetowymi stanowią element zastępujący istniejącą konstrukcję nośną opartą na słupach drewnianych. Zakres robót przewiduje demontaż istniejących słupów drewnianych oraz wykonanie w ich miejscu nowych słupów żelbetowych z częścią fundamentową wykonaną w technologii CFA, zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozostałymi dokumentami zamówienia. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że dokumentację projektową oraz wszystkie załączniki zamieszczone w postępowaniu należy rozpatrywać łącznie, jako wzajemnie uzupełniające się dokumenty opisujące przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wskazanie, która dokumentacja jest dokumentem nadrzędnym w zakresie konstrukcji nośnej mola oraz która technologia powinna zostać przyjęta do wyceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentację projektową oraz wszystkie dokumenty zamieszczone w postępowaniu należy rozpatrywać łącznie, jako wzajemnie uzupełniające się dokumenty opisujące przedmiot zamówienia. W przypadku występowania wątpliwości interpretacyjnych należy kierować się zakresem robót określonym w SWZ oraz dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ.

B. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z dokonanymi zmianami **Zamawiający**: Gmina Krasnobród **przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **27.07.2026 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **31.07.2026 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **27.07.2026 r., godzina 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **31.07.2026 r., godzina 10:30.**

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.08.2026 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.08.2026 r.

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00335275 z dnia 10.07.2026 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

D. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Andrzej Mazur
.....
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)