Element projektu budowlanego:

KOSZTORYS OFERTOWY – KANALIZACJA DESZCZOWA

Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

Pełnomocnik:
Wojciech Grzybowski
ul. Aleja 1000-l Państwa Polskiego 4 lok. 124,
15-111 Białystok

Jednostka projektowa:

SBKiM Wojciech Grzybowski
ul. Kołodziejska 25c, 15-256 Białystok
tel. 509898001, e-mail: sbkim@o2.pl
NIP 5431703105, REGON 368771896

Nazwa zamierzenia budowlanego:

„ Rozbudowa drogi gminnej – ul. Branickiego w Choroszczy – wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Horodnianka oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej ”

Adres obiektu: ul. Branickiego w Choroszczy, woj. podlaskie, powiat białostocki

Funkcja:	Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień i specjalność
Projektant:	mgr inż. Tomasz Łukowski	sanitarna	PDL/0141/POOS/13 (upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

Data opracowania**:** **12.06.2026r.**

SBKiM Wojciech Grzybowski

ul. Kołodziejska 25C
15-256 Białystok

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232460-4 Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Branickiego w Choroszczy - wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Horodnianka oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej - KANALIZACJA DESZCZOWA
ADRES INWESTYCJI : ul. Branickiego
Choroszcz
INWESTOR : Burmistrz Choroszczy
ADRES INWESTORA : ul. Dominiańska 2; 16-070 Choroszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Łukowski
(SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2026

Poziom cen : II kw. 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja deszczowa						
1		**Kanalizacja deszczowa**				
1.1		**Roboty przygotowawcze**				
1 d.1.1	ST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.33		
1.2		**Odwodnienie wykopów**				
2 d.1.2	ST-01	Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m	szt.	130.00		
3 d.1.2	ST-01	Rurociągi żeliwne kielichowe tymczasowe- śr. 80-100 mm	m	65.00		
4 d.1.2	ST-01	Pompowanie wody z wykopów igłofiltrami- rzeczywisty czas pompowania do ustalenia z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji budowy	m-g	70.00		
1.3		**Roboty ziemne- wykopy i podsypka**				
5 d.1.3	ST-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m^3	651.75		
6 d.1.3	ST-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3, 0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m^3	72.42		
7 d.1.3	ST-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką	m^2	1228.79		
8 d.1.3	ST-01	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - wraz z dowozem i zakupem	m^2	344.81		
9 d.1.3	ST-01	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu 'Wipro' o średnicy nominalnej 200 mm z uszczelką gumową	m	7.00		
10 d.1.3	ST-01	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	3.00		
11 d.1.3	ST-01	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)	m^3	6.18		
1.4		**Roboty montażowe**				
12 d.1.4	ST-01	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. wewn. 400 mm	m	51.10		
13 d.1.4	ST-01	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. wewn. 400 mm - 2x króćce 1 m	m	2.00		
14 d.1.4	ST-01	Dostawa i montaż złączki DN 400 do różnych rodzajów rur (połączenia w pkt. R1 oraz R2)		2.00		
15 d.1.4	ST-01	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. wewn. 300 mm	m	178.30		
16 d.1.4	ST-01	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. wewn. 200 mm	m	106.40		
17 d.1.4		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewn. 250 mm	m	2.80		
18 d.1.4	ST-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - właz kl. D400 - osadnikowa	stud.	1.00		
19 d.1.4	ST-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - właz kl. D400	stud.	3.00		
20 d.1.4	ST-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.	-6.30		
21 d.1.4	ST-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - właz kl. D400	stud.	4.00		
22 d.1.4	ST-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.	-11.60		
23 d.1.4	ST-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty jezdniowe, ruszt kl. D 400	szt.	26.00		
24 d.1.4	ST-01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 260 mm - wykonanie otworu w ist. studni Di1 oraz Di2	szt.	4.00		
25 d.1.4	ST-01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 340 mm - wykonanie otworu w studni D10	szt.	1.00		
26 d.1.4	ST-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - profilowanie kinety w ist. studni Di1 oraz Di2	m^3	1.00		
27 d.1.4	ST-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przejście szczelne	szt	4.00		
28 d.1.4	ST-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - przejście szczelne	szt	1.00		
29 d.1.4	ST-01	Sprawdzenie szczelności kanałów za pomocą inspekcji telewizyjnej- L= 229 m	kpl	1.00		

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14515 Użytkownik: TOMS Tomasz Łukowski

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.1.4	ST-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	m	102.00		
31 d.1.4	ST-01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	13.00		
1.5		**Umocnienie wylotu WI2**				
32 d.1.5	ST-01	Dostawa i montaż prefabrykowanego elementu wg. KPED 02.16 - wylot WL2		1.00		
33 d.1.5	ST-01	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm	m^2	7.00		
34 d.1.5	ST-01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich . Grubość bruku 25 cm	m^2	7.00		
1.6		**Umocnienie wylotu WI3**				
35 d.1.6	ST-01	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm	m^2	6.00		
36 d.1.6	ST-01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich . Grubość bruku 25 cm	m^2	6.00		
1.7		**Umocnienie wylotu WI4**				
37 d.1.7	ST-01	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm	m^2	6.00		
38 d.1.7	ST-01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich . Grubość bruku 25 cm	m^2	6.00		
1.8		**Zasypanie wykopów**				
39 d.1.8	ST-01	Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą - wraz z kosztami zakupu i dowozu gruntu - wymiana gruntu	m^3	372.04		
40 d.1.8	ST-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m^3	272.97		
41 d.1.8	ST-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m^3	30.33		
42 d.1.8	ST-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.-odwóz urobku	m^3	441.33		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: