Poziom porównawczy 225,00 m n.p.m.

Punkt	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna osi rurociągu [m]	Zagłębienie osi rurociągu	Odległości [m]	Średnice, materiał	Długość trasy [m]
A21	228,70	228,70	227,30	1,40			0,00
					37,74	PE Ø 140x12,7mm	
C1	229,20	229,20	227,80	1,40			37,74
					34,69		
	230,00	230,00	228,30	1,80			72,44
					26,98		
C2	230,60	230,60	228,90	1,80			99,41
					8,90		
C3	231,20	231,20	229,80	1,40			108,32
					3,74		
	231,20	231,20	229,80	1,40			112,05
					14,74		
	231,80	231,80	230,40	1,40			126,79
					76,66	PE Ø 140x12,7mm	
	237,60	237,60	236,20	1,40			203,45
					52,52		
	243,00	243,00	241,60	1,40			255,97
					10,33		
	243,70	243,70	242,30	1,40			266,30
					5,71		
	245,30	245,30	243,90	1,40			272,01
					4,53		
	245,50	245,50	244,10	1,40			276,54
					7,91		
C4	246,00	246,00	244,60	1,40			284,45
					8,11	PE Ø 140x12,7mm	
	246,90	246,90	245,50	1,40			292,56
					3,83		
	247,00	247,00	245,60	1,40			296,40
					5,07		
C5	246,70	246,70	245,30	1,40			301,47
					37,75		
	244,70	244,70	243,30	1,40			339,22
					18,10		
	243,10	243,10	241,70	1,40			357,32
					14,79	PE Ø 140x12,7mm	
	240,90	240,90	239,70	1,20			372,10
					8,38		
	240,90	240,90	239,50	1,40			380,48
					10,41		
	239,00	239,00	237,60	1,40			390,89
					8,15		
	239,70	239,70	238,30	1,40			399,04
					7,70		
	238,90	238,90	237,50	1,40			406,74
					5,00		
	239,40	239,40	237,00	2,40			411,74
					40,36	PE Ø 140x12,7mm	
	238,00	238,00	235,90	2,10			452,10
					17,84		
C6	236,00	236,00	234,40	1,60			469,94

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
1. Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach.
2. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
3. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie

RYSUNEK:
PROFIL PODŁUŻNY - ODCINEK A21 - C6
PT

INWESTYCJA:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ CENTRUM BRZYSK

ADRES:

Kłodawa, gm. Brzyska, powiat jasielski
jednostka ewidencyjna 180502_2.0004
dz. nr 466/1, 626, 465, 140, 376, 372, 370/4, 369/4, 369/3, 370/3, 367/1, 366/1, 361/1, 358/3, 358/4, 359/1, 353, 350, 337, 336, 333, 329, 327, 328, 322/6, 330/3, 330/2, 330/1, 331/2, 331/1, 322/9, 324/1, 323/2, 323/5, 335/2, 335/1, 340, 341, 342, 334, 332/1

Brzyska, gm. Brzyska, powiat jasielski
jednostka ewidencyjna 180502_2.0002
dz. nr 1735, 1737/7, 1737/5, 1737/4, 1737/3, 1737/1, 1737/11, 1737/10, 1708, 1707/3, 1707/2, 1707/6, 1707/9, 1707/10, 1707/7, 1315, 1709/1, 1709/2, 1711/1, 1713/3, 1713/1, 1713/5, 1141, 1715/3, 1715/5, 1715/4, 1715/2, 1716, 1714, 1302/3, 1303/2, 1303/3, 1303/6, 1303/7, 1302/2, 1302/13, 1157/10, 1156/2, 1154, 1153/1, 1152/2, 1152/1, 1139/1, 1137, 1083/1, 1086/1, 1136/1, 1135/1, 1134/1, 1134/3, 1133, 1839/3, 1839/1, 1839/6, 1839/5, 1128, 1126, 1125, 1121/2, 1121/6, 1094, 1095/1, 1095/2, 1091, 1087/1, 1087/2, 1093/4, 1093/3, 1092/3, 1092/1, 1777, 1096/6, 1096/5, 1096/3, 1096/4, 1097, 1098/1, 1098/2, 929/3, 1010/2, 1086/3, 1086/4, 1084, 1068, 1067, 1085, 1065/2, 1088, 1089, 1090/1, 1019, 1018/2, 1017, 1016, 1828, 1021/3, 1021/4, 1021/1, 1778/1, 1778/2, 1075, 1074/7, 1074/6, 1074/5, 1074/4, 1073, 1057/2, 1072/2, 1078/5, 1776, 1061/2, 1082/2, 1082/1, 1081, 1080, 1069, 1070/1, 1071, 1070/2, 1061/3, 1057/1, 1055/3, 1055/8, 1056/2, 1054, 1821, 1031/2, 1030/4, 1055/5, 1062, 1029, 1028, 1027/1, 1027/2, 1025/2, 1025/3, 1026, 1025/5, 1022, 1023, 1024/1, 923, 922, 440, 921/1, 644/6, 642/2, 635/9, 443, 442/6, 442/7, 442/8, 442/4, 441, 438, 437, 439/3, 439/4, 439/5, 436, 434, 391/2, 391/1, 388/1, 392/1, 392/2, 396, 1303/1, 1303/4, 1303/10, 1705, 1692/3, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687/1, 1686, 1685, 1684, 1774, 1683/1, 1682, 1681, 1680/1, 1679/1, 1678/2, 1677/3, 1676/2, 1675/2, 1674, 1675/4, 1675/3, 1672/1, 1671, 1654/3, 1654/1, 1676/3, 1677/1, 1677/2, 1678/1, 1693/1, 1694, 1652, 1651/1, 1653, 1654/2, 1657, 1670, 1588, 1587/3, 1586, 1585, 1587/5, 432, 431, 433, 1049/2, 1051, 1584, 1627, 1050/1, 1048, 1047.

INWESTOR:
Gmina Brzyska
38-212 Brzyska 1

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PWOS/13)

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jarosław BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PWOS/13)

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIŁ:
07.2023	420x1120	1:100/1:500		RYS-13	KK