

Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

C1 – c1.1 – HP21

	C1				c1.1			HP21
Rzędna terenu projektowanego	229,20	228,60	228,60	228,40	228,40	228,00	228,00	228,20
Rzędna terenu istniejącego	229,20	228,60	228,60	228,40	228,40	228,00	228,00	228,20
Rzędna osi rurociągu [m]	227,80	227,20	227,20	226,70	226,70	226,60	226,60	226,80
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,40	1,40	1,40
Odległości [m]		23,21	1,49	27,77	1,30	18,26	6,49	18,37
Średnice, materiał	PE Ø 125x11,4mm							
Długość trasy [m]	0,00	23,21	24,70	52,47	53,77	72,03	78,53	96,90

c1.1 – c1.2

	c1.1	c1.2
Rzędna terenu projektowanego	228,40	228,40
Rzędna terenu istniejącego	228,40	228,40
Rzędna osi rurociągu [m]	227,20	227,20
Zagłębienie osi rurociągu	1,20	1,20
Odległości [m]		16,44
Średnice, materiał	PE Ø 40x3,7mm	
Długość trasy [m]	0,00	16,44

C2 – c2

	C2	c2
Rzędna terenu projektowanego	230,60	230,80
Rzędna terenu istniejącego	230,60	230,80
Rzędna osi rurociągu [m]	229,20	229,40
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40
Odległości [m]		7,61
Średnice, materiał	PE Ø40	
Długość trasy [m]	0,00	7,61

C3 – c3

	C3			c3
Rzędna terenu projektowanego	231,20	230,30	230,30	230,70
Rzędna terenu istniejącego	231,20	230,30	230,30	230,70
Rzędna osi rurociągu [m]	229,80	228,90	228,90	229,30
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40	1,40	1,40
Odległości [m]		6,34	4,74	6,51
Średnice, materiał	PE Ø 40x3,7mm			
Długość trasy [m]	0,00	6,34	11,08	17,59

Poziom porównawczy 240,00 m n.p.m.

C4 – c4.1 – c4.2

	C4					c4.1			c4.2
Rzędna terenu projektowanego	246,00	246,00	245,80	248,00	248,00	248,00	249,50	250,50	250,50
Rzędna terenu istniejącego	246,00	246,00	245,80	248,00	248,00	248,00	249,50	250,50	250,50
Rzędna osi rurociągu [m]	244,60	244,60	244,40	246,60	246,60	246,60	248,10	249,10	249,10
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Odległości [m]		3,13	2,58	17,09	1,82	6,06	36,91	9,23	2,20
Średnice, materiał	PE Ø 50x4,6mm					PE Ø 40x3,7mm			
Długość trasy [m]	0,00	3,13	5,71	22,80	24,62	30,68	67,59	76,83	79,03

c4.1 – c4.1.1

	c4.1	c4.1.1
Rzędna terenu projektowanego	248,00	248,60
Rzędna terenu istniejącego	248,00	248,60
Rzędna osi rurociągu [m]	246,60	247,20
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40
Odległości [m]		10,88
Średnice, materiał	PE Ø40x3,7mm	
Długość trasy [m]	0,00	10,88

C5 – HP22

	C5	HP22
Rzędna terenu projektowanego	246,70	246,70
Rzędna terenu istniejącego	246,70	246,70
Rzędna osi rurociągu [m]	245,30	245,30
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40
Odległości [m]		1,50
Średnice, materiał	PE Ø 90x8,2mm	
Długość trasy [m]	0,00	1,50

C6 – c6.1 – c6.2

	C6				c6.1			c6.2
Rzędna terenu projektowanego	236,00	235,40	234,80	234,80	234,40	234,20	234,10	233,90
Rzędna terenu istniejącego	236,00	235,40	234,80	234,80	234,40	234,20	234,10	233,40
Rzędna osi rurociągu [m]	234,40	234,00	233,20	233,20	232,74	232,62	232,60	232,50
Zagłębienie osi rurociągu	1,60	1,40	1,60	1,60	1,66	1,58	1,50	1,40
Odległości [m]		12,80	26,28	5,37	37,90	6,22	6,34	6,70
Średnice, materiał	PE Ø 110x10,0mm				PE Ø40x3,7mm			
Długość trasy [m]	0,00	12,80	39,08	44,45	82,35	88,58	94,92	101,62

c6.1 – HP23

	c6.1		HP23
Rzędna terenu projektowanego	234,40	234,40	234,40
Rzędna terenu istniejącego	234,40	234,40	234,40
Rzędna osi rurociągu [m]	232,74	233,00	233,00
Zagłębienie osi rurociągu	1,66	1,40	1,40
Odległości [m]		2,45	1,50
Średnice, materiał	PE Ø90		
Długość trasy [m]	0,00	2,45	3,95

C6.1 – HP23.1

	C6.1	HP23.1
Rzędna terenu projektowanego	246,70	246,70
Rzędna terenu istniejącego	246,70	246,70
Rzędna osi rurociągu [m]	245,30	245,30
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40
Odległości [m]		1,50
Średnice, materiał	PE Ø90	
Długość trasy [m]	0,00	1,50

C7 – c7

	C7		c7
Rzędna terenu projektowanego	244,70	244,70	243,80
Rzędna terenu istniejącego	244,70	244,70	243,80
Rzędna osi rurociągu [m]	243,30	243,30	242,40
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40	1,40
Odległości [m]		0,97	11,51
Średnice, materiał	PE Ø 40x3,7mm		
Długość trasy [m]	0,00	0,97	12,48

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
1. Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach.
2. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
3. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie

RYSUNEK:
PROFIL PODŁUŻNY - ODGAŁĘZIENIA ODCINKA C1 - C7
PT

INWESTYCJA:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ CENTRUM BRZYSK

ADRES:
Kłodawa, gm. Brzyska, powiat jasielski
jednostka ewidencyjna 180502_2.0004
dz. nr 466/1, 626, 465, 140, 376, 372, 370/4, 369/4, 369/3, 370/3, 367/1, 366/1, 361/1, 358/3, 358/4, 359/1, 353, 350, 337, 336, 333, 329, 327, 328, 322/6, 330/3, 330/2, 330/1, 331/2, 331/1, 322/9, 324/1, 323/2, 323/5, 335/2, 335/1, 340, 341, 342, 334, 332/1

Brzyska, gm. Brzyska, powiat jasielski
jednostka ewidencyjna 180502_2.0002
dz. nr 1735, 1737/7, 1737/5, 1737/4, 1737/3, 1737/1, 1737/11, 1737/10, 1708, 1707/3, 1707/2, 1707/6, 1707/9, 1707/10, 1707/7, 1315, 1709/1, 1709/2, 1711/1, 1713/3, 1713/1, 1713/5, 1141, 1715/3, 1715/5, 1715/4, 1715/2, 1716, 1714, 1302/3, 1303/2, 1303/3, 1303/6, 1303/7, 1302/2, 1302/13, 1157/10, 1156/2, 1154, 1153/1, 1152/2, 1152/1, 1139/1, 1137, 1083/1, 1086/1, 1136/1, 1135/1, 1134/1, 1134/3, 1133, 1839/3, 1839/1, 1839/6, 1839/5, 1128, 1126, 1125, 1121/2, 1121/6, 1094, 1095/1, 1095/2, 1091, 1087/1, 1087/2, 1093/4, 1093/3, 1092/3, 1092/1, 1777, 1096/6, 1096/5, 1096/3, 1096/4, 1097, 1098/1, 1098/2, 929/3, 1010/2, 1086/3, 1086/4, 1084, 1068, 1067, 1085, 1065/2, 1088, 1089, 1090/1, 1019, 1018/2, 1017, 1016, 1828, 1021/3, 1021/4, 1021/1, 1778/1, 1778/2, 1075, 1074/7, 1074/6, 1074/5, 1074/4, 1073, 1057/2, 1072/2, 1078/5, 1776, 1061/2, 1082/2, 1082/1, 1081, 1080, 1069, 1070/1, 1071, 1070/2, 1061/3, 1057/1, 1055/3, 1055/8, 1056/2, 1054, 1821, 1031/2, 1030/4, 1055/5, 1062, 1029, 1028, 1027/1, 1027/2, 1025/2, 1025/3, 1026, 1025/5, 1022, 1023, 1024/1, 923, 922, 440, 921/1, 644/6, 642/2, 635/9, 443, 442/6, 442/7, 442/8, 442/4, 441, 438, 437, 439/3, 439/4, 439/5, 436, 434, 391/2, 391/1, 388/1, 392/1, 392/2, 396, 1303/1, 1303/4, 1303/10, 1705, 1692/3, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687/1, 1686, 1685, 1684, 1774, 1683/1, 1682, 1681, 1680/1, 1679/1, 1678/2, 1677/3, 1676/2, 1675/2, 1674, 1675/4, 1675/3, 1672/1, 1671, 1654/3, 1654/1, 1676/3, 1677/1, 1677/2, 1678/1, 1693/1, 1694, 1652, 1651/1, 1653, 1654/2, 1657, 1670, 1588, 1587/3, 1586, 1585, 1587/5, 432, 431, 433, 1049/2, 1051, 1584, 1627, 1050/1, 1048, 1047.

INWESTOR:
Gmina Brzyska
38-212 Brzyska 1

ARPA PROJEKT
ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PWOS/13)

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jarosław BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PWOS/13)

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIŁ:
07.2023	297x1320	1:100/1:500		RYS-16	KK