

Poziom porównawczy 240,00 m n.p.m.

	C8		HP24
Rzędna terenu projektowanego	249,30	249,30	249,30
Rzędna terenu istniejącego	249,30	249,30	249,30
Rzędna osi rurociągu [m]	247,90	247,90	247,90
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40	1,40
Odległości [m]		3,13	1,27
Średnice, materiał	PE Ø90		
Długość trasy [m]	0,00	3,13	4,39

	C9		c9
Rzędna terenu projektowanego	251,30	250,60	250,60
Rzędna terenu istniejącego	251,30	250,60	250,60
Rzędna osi rurociągu [m]	249,90	249,20	249,20
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40	1,40
Odległości [m]		10,03	3,58
Średnice, materiał	PE Ø40		
Długość trasy [m]	0,00	10,03	13,61

	C10			c10.1	c10.2	HP25
Rzędna terenu projektowanego	251,30	250,30	250,20	248,70	248,70	247,30
Rzędna terenu istniejącego	251,30	250,30	250,20	248,70	248,70	247,30
Rzędna osi rurociągu [m]	249,90	248,90	248,80	247,30	247,30	245,90
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Odległości [m]		20,96	1,86	20,15	4,65	20,09
Średnice, materiał	PE Ø 125x11,4mm					
Długość trasy [m]	0,00	20,96	22,82	42,97	47,62	67,70

	c10.1	c10.1.1
Rzędna terenu projektowanego	248,70	248,80
Rzędna terenu istniejącego	248,70	248,80
Rzędna osi rurociągu [m]	247,30	247,40
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40
Odległości [m]		11,99
Średnice, materiał	PE Ø50	
Długość trasy [m]	0,00	11,99

	c10.2	c10.3
Rzędna terenu projektowanego	248,70	248,80
Rzędna terenu istniejącego	248,70	248,80
Rzędna osi rurociągu [m]	247,30	247,40
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40
Odległości [m]		2,61
Średnice, materiał	PE Ø50	
Długość trasy [m]	0,00	2,61

	C11		c11
Rzędna terenu projektowanego	235,20	236,20	237,50
Rzędna terenu istniejącego	235,20	236,20	237,50
Rzędna osi rurociągu [m]	233,80	234,80	235,50
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40	2,00
Odległości [m]		31,17	3,25
Średnice, materiał	PE Ø 40x3,7mm		
Długość trasy [m]	0,00	31,17	34,42

	C12	HP26
Rzędna terenu projektowanego	234,20	234,20
Rzędna terenu istniejącego	234,20	234,20
Rzędna osi rurociągu [m]	232,80	232,80
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40
Odległości [m]		1,36
Średnice, materiał	PE Ø90	
Długość trasy [m]	0,00	1,36

	C13											c13
Rzędna terenu projektowanego	231,80	229,60	229,60	229,60	230,65	233,70	234,00	233,60	233,20	232,30	232,50	232,20
Rzędna terenu istniejącego	231,80	229,60	229,60	229,60	230,65	233,70	234,00	233,60	233,20	232,30	232,50	232,20
Rzędna osi rurociągu [m]	230,40	228,10	228,10	228,03	228,52	232,30	232,60	232,20	231,80	230,90	231,10	230,80
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	3,22	1,50	1,57	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Odległości [m]		11,00	2,06	2,98	5,96	36,80	30,45	20,61	12,22	38,43	14,80	2,45
Średnice, materiał	PE Ø 50x4,6mm											
Długość trasy [m]	0,00	11,00	13,06	16,04	22,00	58,87	87,32	107,93	120,15	158,58	173,38	175,84

	C14	HP27
Rzędna terenu projektowanego	230,70	230,70
Rzędna terenu istniejącego	230,70	230,70
Rzędna osi rurociągu [m]	229,30	229,30
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40
Odległości [m]		1,27
Średnice, materiał	PE Ø90	
Długość trasy [m]	0,00	1,27

	C15	HP28
Rzędna terenu projektowanego	231,30	231,50
Rzędna terenu istniejącego	231,30	231,50
Rzędna osi rurociągu [m]	229,90	230,10
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40
Odległości [m]		17,48
Średnice, materiał	PE Ø 90x8,2mm	
Długość trasy [m]	0,00	17,48

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
1. Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach.
2. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
3. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie

RYSUNEK:
PROFIL PODŁUŻNY - ODGAŁĘZIENIA ODCINKA C8 - C15
PT

INWESTYCJA:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ CENTRUM BRZYSK

ADRES:
Kłodawa, gm. Brzyska, powiat jasielski
jednostka ewidencyjna 180502_2.0004
dz. nr 466/1, 626, 465, 140, 376, 372, 370/4, 369/4, 369/3, 370/3, 367/1, 366/1, 361/1, 358/3, 358/4, 359/1, 353, 350, 337, 336, 333, 329, 327, 328, 322/6, 330/3, 330/2, 330/1, 331/2, 331/1, 322/9, 324/1, 323/2, 323/5, 335/2, 335/1, 340, 341, 342, 334, 332/1

Brzyska, gm. Brzyska, powiat jasielski
jednostka ewidencyjna 180502_2.0002
dz. nr 1735, 1737/7, 1737/5, 1737/4, 1737/3, 1737/1, 1737/11, 1737/10, 1708, 1707/3, 1707/2, 1707/6, 1707/9, 1707/10, 1707/7, 1315, 1709/1, 1709/2, 1711/1, 1713/3, 1713/1, 1713/5, 1141, 1715/3, 1715/5, 1715/4, 1715/2, 1716, 1714, 1302/3, 1303/2, 1303/3, 1303/6, 1303/7, 1302/2, 1302/13, 1157/10, 1156/2, 1154, 1153/1, 1152/2, 1152/1, 1139/1, 1137, 1083/1, 1086/1, 1136/1, 1135/1, 1134/1, 1134/3, 1133, 1839/3, 1839/1, 1839/6, 1839/5, 1128, 1126, 1125, 1121/2, 1121/6, 1094, 1095/1, 1095/2, 1091, 1087/1, 1087/2, 1093/4, 1093/3, 1092/3, 1092/1, 1777, 1096/6, 1096/5, 1096/3, 1096/4, 1097, 1098/1, 1098/2, 929/3, 1010/2, 1086/3, 1086/4, 1084, 1068, 1067, 1085, 1065/2, 1088, 1089, 1090/1, 1019, 1018/2, 1017, 1016, 1828, 1021/3, 1021/4, 1021/1, 1778/1, 1778/2, 1075, 1074/7, 1074/6, 1074/5, 1074/4, 1073, 1057/2, 1072/2, 1078/5, 1776, 1061/2, 1082/2, 1082/1, 1081, 1080, 1069, 1070/1, 1071, 1070/2, 1061/3, 1057/1, 1055/3, 1055/8, 1056/2, 1054, 1821, 1031/2, 1030/4, 1055/5, 1062, 1029, 1028, 1027/1, 1027/2, 1025/2, 1025/3, 1026, 1025/5, 1022, 1023, 1024/1, 923, 922, 440, 921/1, 644/6, 642/2, 635/9, 443, 442/6, 442/7, 442/8, 442/4, 441, 438, 437, 439/3, 439/4, 439/5, 436, 434, 391/2, 391/1, 388/1, 392/1, 392/2, 396, 1303/1, 1303/4, 1303/10, 1705, 1692/3, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687/1, 1686, 1685, 1684, 1774, 1683/1, 1682, 1681, 1680/1, 1679/1, 1678/2, 1677/3, 1676/2, 1675/2, 1674, 1675/4, 1675/3, 1672/1, 1671, 1654/3, 1654/1, 1676/3, 1677/1, 1677/2, 1678/1, 1693/1, 1694, 1652, 1651/1, 1653, 1654/2, 1657, 1670, 1588, 1587/3, 1586, 1585, 1587/5, 432, 431, 433, 1049/2, 1051, 1584, 1627, 1050/1, 1048, 1047.

INWESTOR:
Gmina Brzyska
38-212 Brzyska 1

ARPAPROJEKT
ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PWOS/13)

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jarosław BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PWOS/13)

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIŁ:
07.2023	297x1190	1:100/1:500		RYS-17	KK