UMOWA IKM 7021.1.57.2025

zawarta w dniu 20.01.2026 r. w Kołaczycach pomiędzy:

Gminą Brzyska, w imieniu której działa Wójt Gminy Brzyska reprezentowany przez
1. **Waldemara Piętę – Wójta Gminy Brzyska**

zwanym w treści umowy **„Inwestorem"**

a **Gminą Kołaczyce, w imieniu której działa Burmistrz Kołaczyc** reprezentowany przez
1. **Magdalenę Stasiowską – Burmistrza Kołaczyc**

zwaną w dalszej treści umowy **„Właścicielem nieruchomości"** treści następującej:

& 1

Właściciel nieruchomości działki nr ew.: **178** (droga wewnętrzna) w miejscowości **Krajowice** oświadcza, że **wyraża zgodę** na przeprowadzenie przez Inwestora zgodnie ze złożonym wnioskiem **budowy sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk** z istniejącej sieci wodociągowej Miasta Jasła **metodą przewiertu sterowanego** na odc. ok. 190 m (część drogi o nawierzchni bitumicznej) oraz metodą rozkopu na pozostałym odc. ok 150 m.

& 2

Zgoda na powyższe udzielona jest nieodpłatnie, bez odszkodowania pod następującymi warunkami:

1. Inwestor zobowiązuje się do umiejscowienia rury wodociągowej typu RC fi 160 mm na odcinku pasa drogowego zgodnie z normami na głębokości min. 1,5 m od nawierzchni drogi.
2. Wszelkie koszty, straty oraz szkody wynikłe z prowadzonych robót obciążają inwestora.
3. Podczas robot należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczną i uzgodnić z właścicielami istniejących sieci (poprzez uzyskanie warunków technicznych) w zakresie skrzyżowań z ww. infrastrukturą.
4. W trakcie wykonywania robót rozkopowych należy zabezpieczyć wykopy oraz zapewnić bezpieczny przejazd i przejście w pasie drogowym. W miejscach przekopu należy (po zainstalowaniu rury w obsypce piaskowej) dokonać zasypu gruntem rodzimym (bez humusu) wraz z zagęszczeniem warstwowym co 30 cm oraz utwardzić górną warstwę podbudowy jezdni kruszywem łamanym 0-63 mm gr. 25 cm i kruszywem łamanym 4-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu.
5. Pozostały teren drogi należy uporządkować i doprowadzić do stanu poprzedniego.
6. W przypadku przebudowy drogi i ewentualnej kolizji rury wodociągowej z infrastrukturą drogową konieczność jej przebudowy w obrębie pasa drogowego będzie obciążała właściciela urządzenia pozostawionego w tym pasie.
7. Na wykonane roboty inwestor udzieli min. 36 m-cy gwarancji i rękojmi w zakresie ewentualnych uszkodzeń nawierzchni bitumicznej i gruntowej powstałych po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych. Naprawa powstałych uszkodzeń obciąża inwestora.
8. Przed wykonaniem robót należy uzyskać wszelkie zgody wymagane przez polskie prawo.
9. Zakończenie robót należy zgłosić zarządcy drogi celem dokonania odbioru.

& 3

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Podpisy stron:

BURMISTRZ
Magdalena Stasiowska
.....

WÓJT GMINY BRZYSKA
Waldemar Pięta
.....

.....
/Właściciel-użytkownik nieruchomości/

.....
/Inwestor/