BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
"DROGOWIEC"
mgr inż. Piotr Sawiak

65-119 Zielona Góra, ul. Spawaczy 5d/7
tel/fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
biuro.drogowiec@interia.pl

INWENTARYZACJA
STANU ISTNIEJĄCEGO

OBIEKT:

Budowa drogi wewnętrznej
ul. Drzonków- Zamkowa w Zielonej Górze

INWESTOR:

Miasto Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra

BRANŻA:

DROGOWA

	Imię i Nazwisko	**Uprawnienia**	**Data i Podpis**
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Piotr Sawiak	02/05/ZG w specj. drogowej	12.2021

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie zabudowy w pasie drogowym. Powierzchnia terenu zawiera się w granicach 111,50 – 112,50 mnpm ze spadkiem w kierunku południowo-wschodnim.

Droga wewnętrzna posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej i lokalnie utwardzonej kruszywem niezwiązanym i destruktem bitumicznym, utwardzenie zostało wykonane w ramach robót utrzymaniowych po budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Początkowy odcinek ul. Drzonków -Zamkowa nawiązuje do istniejącej jezdni ul. Drzonków-Rycerska z betonowej kostki brukowej typu EKO. Droga wewnętrzna ul. Drzonków-Zamkowa jest drogą bez przejazdu.

Szczegółowa budowa geologiczna badanego podłoża została rozpoznana na podstawie odwiertów do głębokości 3,0 p.p.t. Od powierzchni występują nasypy budowlane, w tym kruszywo, piasek z domieszką gleby i gruzu, grubość warstwy do 20 cm, poniżej której występują piaski drobne średnie. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z uwzględnieniem kategorii ruchu KR1 co odpowiada lokalnemu ruchowi w obrębie zabudowy mieszkaniowej ze sporadycznym przejazdem pojazdów obsługi komunalnej.

W obrębie pasa drogowego zlokalizowana jest istniejąca sieć oświetleniowa, napowietrzna i doziemna sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej i sieć gazowa. **Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze stanowiska archeologicznego „Drzonków 14” (AZP 63-15/17) ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W związku z realizacją inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne**. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obrębie szkód górniczych.

2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA















































