Przedmiar

Cieszyńska 415

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KNR-W 4-02 0401/02	Demontaż kotła 35 kW	kpl	1
2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kotła gazowego grzewczego kondensacyjneg, dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania 35 kW	kpl	1
3	kalkulacja własna	Podłączenie kotła do komina	kpl	1
4	KNR 7-08 0102/01	Analogia - Dostawa i montaż czujnika pogodowego	układ	1
5	kalkulacja własna	Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej	kpl	1
6	KNR-W 2-15 0411/04.1	Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm	szt	2
7	KNR INSTAL 0111/04	Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 32mm	szt	1
8	KNNR 4 0134/07	Sprężynowy zawór bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 20mm	szt	1
9	KNR 2-15 0310/02.1	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20mm	szt	1
10	KNR INSTAL 0111/02	Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 20mm	szt	1
11	KNR-W 2-15 0305/05	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1
12	KNR INSTAL 0203/04	Podejścia o średnicy zewnętrznej 15mm do jednoczerpalnego grzejnika gazowego wody przepływowej (termy) o mocy do 10kW	szt	1
13	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lokali	1
14	KNR-W 2-15 0132/01.1	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
15	KNR INSTAL 0111/01	Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
16	KNR-W 2-15 0218/02	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm	szt	1
17	kalkulacja własna	Wykonanie nawiewu o pow. 220 cm2 w drzwiach pomieszczenia gospodarczego	kpl	1
18	kalkulacja własna	Montaż nawiewników w oknach pomieszczenia gospodarczego	kpl	1
19	kalkulacja własna	Opinia kominiarska	kpl	1
20	kalkulacja własna	Zrzut wody z instalacji c.o. i napełnienie	rg	4