Siemiatycze dnia 21.09.2026r

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Uczestnicy Postępowania

MODYFIKACJA SWZ

Działając na postawie art. 286 ust 1 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ: Zamówienia przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793 ze zm.) pn **„STWORZENIE SYSTEMU WYTWÓRCZEGO ENEGRII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 150 kW WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII”** w następujący sposób

ROZDZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POSTANOWIENIA DODATKOWE

19. Zabezpieczenie magazynów energii przed niską temperaturą

    Wykonawca zapewni całoroczne utrzymanie temperatury otoczenia modułów bateryjnych magazynów energii na poziomie nie niższym niż +5°C w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz nie wyższym niż +16°C w okresie letnim, niezależnie od temperatury zewnętrznej występującej w miejscu realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednio izolowane termicznie pomieszczenie, obudowę albo kontener, wyposażone w kompletny układ ogrzewania i chłodzenia, pomiaru temperatury, automatycznego sterowania oraz sygnalizacji awarii. Układ musi zapewniać wymagane powyżej minimalne temperatury oraz pozostałe warunki temperaturowe określone przez producenta magazynu, zarówno podczas jego pracy, jak i w okresach postoju. W przypadku spadku temperatury poniżej wartości minimalnej wymaganej dla danego okresu, przekroczenia temperatury dopuszczalnej przez producenta albo awarii układu ogrzewania lub chłodzenia system musi wygenerować sygnał alarmowy oraz wprowadzić magazyn energii w stan bezpieczny, zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca przedstawi przyjęte rozwiązanie w projekcie wykonawczym oraz uwzględni w cenie oferty wszystkie koszty jego zaprojektowania, dostawy, montażu, zasilania, uruchomienia i sprawdzenia.