Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 03 kwietnia 2026
l.dz. 01732/PIM/04/26/DK/2024-404
Znak sprawy: DZW.26.43.2026

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI PRZY UL. O. MARIANA ŻELAZKA [POZNAŃ]" – nr ref. PIM/03/26/ZP24/2024-404.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

2. Czy jest możliwość, aby udostępnić aktualną dokumentację badań geologicznych dla przedmiotowego zakresu inwestycji?
Jednocześnie proszę o potwierdzenie, czy w przypadku braku takich badań, a konieczności wykonania odwodnień wynikających z warunków gruntowo-wodnych, prace te będą traktowane jako dodatkowe i rozliczane poza zakresem podstawowym.
Wyjaśnienie:
Udostępnione badania geotechnicze nie uległy zmianie i są aktualne. Ofertę należy skalkulować zgodnie z założeniami projektowymi.

3. W nawiązaniu do fragmentu opisu: W dolnej części prefabrykatu studni zamontować króćce betonowe DN900 z np. łącznikami Straub. Proszę o podanie wymiarów zewnętrznych rury betonowej- gdyż są łączniki na różne wymiary, i wymiar betonowy DN 900 może być różny i może nie być możliwości aby takowy dopasować
Wyjaśnienie:
Łączniki dostępne na rynku posiadają możliwość łączenia rur o rożnej grubości ścianek. Do wyceny należy przyjąć łącznik o zakresie odpowiadającym standardowej grubości rury betonowej DN 900.

4. Decyzja pozwolenia na budowę jest z datą 31.01.2022- proszę o potwierdzenie, że jest ono ważne.
Wyjaśnienie:
Decyzja pozwolenia na budowę jest ważna.

5. W kosztorysie branża kanalizacja mamy pozycje:

Nabudowanie studni betonowej fi 2000 na kanale fi 900	szt	1,00	Jest to studnia D1
Nabudowanie studni betonowej fi 1000 na kanale fi 400	szt	1,00	Jest to studnia D7
Studnia betonowa prefabr.fi 1000	szt	6,00	Zakładamy, że są to studnie d2,d3,d4,d5,d6 (czyli 5 sztuk)
Studnia betonowa prefabr.fi 2000	szt	1,00	

Proszę zatem o wskazanie, jaki numer ma studnia betonowa fi 1000, oraz studnia fi 2000, których numery nie zostały tu wymienione, a zostały umieszczone w przedmiarze? Zwłaszcza, że 2 profile: D1-D2 oraz d1-d3-d4-…-d6 stanowią całość kanału PCV 315 przewidzianego do wybudowania

Wyjaśnienie:

W przedmiarze robot-oferta wystąpił błąd – wskazane studnie nie istnieją. Pozycja 16 d.2 została skorygowana a 17 d.2 usunięta.

6. Dotyczy pozycji kosztorysowej 11.d.1 ,,Zakup i zakładanie trawników z siewu z nawożeniem”. W kosztorysie nie uwzględniono wymiany ziemi pod trawniki. Czy kalkulacja ma takową wymianę zawierać? Wymiana ziemi pod nasadzenia drzew jest ujęta w osobnej pozycji kosztorysowej.

Opis dokumentacji projektowej dotyczącej zieleni:

Cyt.

"Zakładanie trawników - zdjęcie zdegradowanej gleby na głębokość 10 cm; - wywóz darni/podłoża pochodzącego z wykopów pod wymianę ziemi wraz z utylizacją; - rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, wałowanie wałem lekkim; - zakładanie trawników z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrożne".

Wyjaśnienie:

Przedmiar robot-oferta w tym zakresie został uzupełniony o opis pozycji.

Pozycja zawiera:

- zdjęcie zdegradowanej gleby na głębokość 10 cm;
- wywóz darni/podłoża pochodzącego z wykopów pod wymianę ziemi wraz z utylizacją;
- rozścielenie i wyrównanie (zakupionej) ziemi urodzajnej (miąższości 10 cm po zwałowaniu), usunięcie wszelkich zanieczyszczeń

organicznych i mineralnych, wałowanie wałem lekkim;

- zakładanie trawników z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrożne

7. Dotyczy pozycji kosztorysowej 12d.2 ,, Roczna pielęgnacja drzew nowo posadzonych (podlewanie, odchwaszczanie, cięcie, nawożenie, ochrona roślin)" oraz 13 d.2,, Trzyletnia pielęgnacja trawnika (koszenie, nawożenie)". Tytuł rozdziału: Pielęgnacja gwarancyjna zieleni – roczna, 12 d.2 drzewa powtórzona również roczna a przy trawnikach trzyletnia.
Wyjaśnienie:
Przedmiar robot-oferta został skorygowany. Roczna pielęgnacja dotyczy również trawnika.

Z poważaniem

Podpisano przez Dawid Kozłowski 2026.04.03 11:09:91

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Otrzymują:

1. *Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;*
2. *a/a*

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968638465