Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 08 kwietnia 2026
l.dz. 01779/PIM/04/26/DK/2024-404
Znak sprawy: DZW.26.43.2026

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI PRZY UL. O. MARIANA ŻELAZKA [POZNAŃ]" – nr ref. PIM/03/26/ZP24/2024-404.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

8. Prosimy o zamieszczenie brakującej specyfikacji dot. zieleni 09.01.01
Wyjaśnienie:
Zamawiający udostępnia w załączeniu specyfikację dotyczącą zakładania zieleni.

9. Dotyczy branży drogowej poz. 70 d.13 – w pozycji wskazano na humusowanie skarp z obsianiem – prosimy o informację jaki okres pielęgnacji należy przyjąć?
Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga rocznego okresu pielęgnacji od dnia dokonania odbioru obsiewu/nasadzeń.

10. Dotyczy branży drogowej poz. 70 d.13 oraz poz. 11 d.1 znajdującej się w kosztorysie zagospodarowania drzewostanem – prosimy o informację co konkretnie Wykonawca powinien wycenić w poszczególnych pozycjach, czy pozycje te nie powielają się?
Wyjaśnienie:
Pozycje te były powielone dlatego pozycja 70 d.13 została usunięta. Zamawiający zamieszcza poprawione KO.

11. Dotyczy § 2 Umowy pkt. e) – w punkcie wskazano, że należy wykonać roczną pielęgnację drzew i innej zieleni, natomiast w kosztorysie gospodarki drzewostanem w poz. 13 d.2 wskazano na wykonanie 3 letniej pielęgnacji trawników, prosimy o jednoznaczne określenie okresu pielęgnacji zieleni.
Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga rocznego okresu pielęgnacji od dnia dokonania odbioru obsiewu/nasadzeń.

12. Dotyczy D.04.07.01. Treść SST jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę podbudowy. Prosimy o ujednolicenie treści SST, bądź potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC22P, tak jak wskazano w pozostałej części dokumentacji (przedmiar, opis techniczny, przekroje).
Wyjaśnienie:
Do warstwy podbudowy należy zastosować mieszankę AC22P.

13. Dotyczy D.05.03.05b, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3 wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR9,0 (tab.7, Lp2.), co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.6.65, tj. WT2-2010 (aktualne wydanie WT2-2014).
Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga zastosowania lepiszcza 50/70 zgodnie z dokumentacją projektową.

14. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje techniczne są niespójne w zakresie wytycznych technicznych. Naprzemiennie występują zapisy z WT2-2008, WT2-2010, WT2-2014, co uniemożliwia prawidłowe zaprojektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych. Prosimy o ujednolicenie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych wytycznych WT1, WT2 -2014.
Wyjaśnienie:
Należy stosować się do aktualnych wytycznych.

15. Prosimy o zamieszczenie Pisma Miejskiego Konserwatora Zabytków dot. prac archeologicznych – pismo nr 314/2021 z dnia 29.12.2021 r., znak: MKZ-X.4125.2.270.2021.H, który został
wskazany w projekcie zagospodarowania terenu.
Wyjaśnienie:
Zamawiajacy uzupełnia dokumentację o wskazane pismo Konserwatora Zabytków znak: MKZ-X.4125.2.270.2021.H

16. Dotyczy branży drogowej poz. 8 d.2 – prosimy o informację na jaką grubość należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni.
Wyjaśnienie:
Frezowanie nawierzchni bitumicznej należy skalkulować do grubości odpowiadającej konstrukcji projektowanej.

17. Dotyczy branży drogowej poz.83 d.15 – prosimy o podanie wymiaru faktur bezpieczeństwa oraz o dołączenie specyfikacji technicznej, ponieważ specyfikacja podana przy pozycji dotyczy płyt
betonowych 50x50x7, które należy zastosować do budowy chodnika.
Wyjaśnienie:
Wymagania dotyczące Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych (FON) oznaczone są na stronie www ZDM Poznań w zakładce „Wytyczne dla wykonawców".

18. Dotyczy branży drogowej poz.83 d.15 – prosimy o informację jakiej grubości podsypkę należy wykonać pod fakturą bezpieczeństwa.
Wyjaśnienie:
Zgodnie z dokumentacją projektową określającą podbudowę dla nawierzchni chodnika.

19. Prosimy o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje przestawienia istniejących parkometrów.
Wyjaśnienie:
Przestawienie/demontaż parkometrów nie jest objęte niniejszym zamówieniem.

20. Prosimy o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje przestawienia istniejącego szlabanu w km ok. 0+180.
Wyjaśnienie:
Przestawienie/demontaż szlabanu nie jest objęty niniejszą inwestycją. Demontaż zostanie wykonany przez właściciela, tj. POSiR.

21. Prosimy o informację, że zadanie nie obejmuje przestawienia/likwidacji ogrodzenia z siatki znajdującego się w pobliżu miejsca wykonania placu do zawracania, jeśli tak prosimy o dodanie pozycji.
Wyjaśnienie:
Siatka ogrodzeniowa znajduje się poza terenem inwestycji.

22. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej.
Wyjaśnienie:
Zamawiający udostępnia w załączeniu dokumentację geotechniczną.

Z poważaniem

Podpisano przez Dawid Kozłowski 2026.04.08 11:26:26

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. 61 884 20 10 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, **www.pim.poznan.pl**
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Otrzymują:

1. *Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;*
2. *a/a*

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968639939