Przedmiar dla:
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI przy ulicy o. M.Żelazka w Poznaniu
Branża elektryczna - Oświetlenie uliczne

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS:				
1		Oświetlenie drogowe		
1 d.1	ST. D-07.07.01	Montaż słupa oświetleniowego stalowego rurowego zbieżnego h=8m w gruncie	szt.	10,00
2 d.1	ST. D-07.07.01	Montaż wysięgnika rurowego 1-ram na słupie	szt.	10,00
3 d.1	ST. D-07.07.01	Oprawa oświetleniowa PHILIPS BGP281 LED-HB/740 II DM12	szt.	9,00
4 d.1	ST. D-07.07.01	Oprawa oświetleniowa PHILIPS BGP281 LED-HB/740 II DX50	szt.	1,00
5 d.1	ST. D-07.07.01	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 8 m	kpl.przew.	10,00
6 d.1	ST. D-07.07.01	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	pomiar	10,00
7 d.1	ST. D-07.07.01	Wykonanie rowów dla kabli	m3	121,92
8 d.1	ST. D-07.07.01	Zasypanie rowów dla kabli	m3	91,44
9 d.1	ST. D-07.07.01	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	m	762,00
10 d.1	ST. D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych DVR fi 50	m	349,00
11 d.1	ST. D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych SRS fi 50	m	62,00
12 d.1	ST. D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych APS fi 110	m	10,00
13 d.1	ST. D-07.07.01	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	m	411,00
14 d.1	ST. D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 25 mm2	szt.	20,00
15 d.1	ST. D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	odc.	10,00
16 d.1	ST. D-07.07.01	Układanie uziomu w rowie kablowym	m	395,00
17 d.1	ST. D-07.07.01	Przewód uziemiający na słupie z bednarki FeZn 25x4	m	10,00
18 d.1	ST. D-07.07.01	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt.	2,00
19 d.1	ST. D-07.07.01	Szafka oświetleniowa SO-xx	kpl.	1,00
20 d.1	ST. D-07.07.01	Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych	m	90,00
21 d.1	ST. D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	8,00
22 d.1	ST. D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	odc.	1,00