Przedmiar dla:
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI przy ulicy o. M.Żelazka w PoznaniuRoboty elektryczne - kolizje

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS:				
1		**LINIA KABLOWA SN 15kV - demontaż**		
1 d.1	ST. D-01.03.02	Demontaż kabla o masie do 5,5 kg/m w ziemi w gruncie kategorii 3/4	m	428,00
2		**LINIA KABLOWA SN 15kV - montaż**		
2 d.2	ST. D-01.03.02	Kopanie rowów dla kabli	m3	99,20
3 d.2	ST. D-01.03.02	Zasypanie rowów dla kabli	m3	79,36
4 d.2	ST. D-01.03.02	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego	m	496,00
5 d.2	ST. D-01.03.02	Wykop ręczny z zasypaniem podkopów	m3	4,50
6 d.2	ST. D-01.03.02	Ułożenie rur osłonowych SRS fi 160	m	95,00
7 d.2	ST. D-01.03.02	Układanie kabla NA2XS(F)2Y 1x240/25 20kV w rowach kablowych	m	765,00
8 d.2	ST. D-01.03.02	Układanie kabla NA2XS(F)2Y 1x150/25 20kV w rowach kablowych	m	609,00
9 d.2	ST. D-01.03.02	Łączenie kabli aluminiowych o przekroju 95 do 240 mm2 na napięcie 20 kV w rowie	szt	6,00
10 d.2	ST. D-01.03.02	Badanie linii kablowej S.N.	odc.	3,00