Przedmiar dla:
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI przy ulicy o. M.Żelazka w PoznaniuKanalizacja deszczowa

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZT		KOSZTORYS:		
1		**Roboty ziemne**		
1 d.1	STI 01.00	Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji	km	0,27
2 d.1	STI 01.00	Roboty ziemne wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m3	580,00
3 d.1	STI 01.00	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją	m3	145,00
4 d.1	STI 01.00	Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu	m2	1 183,00
5 d.1	STI 01.00	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	kpl.	4,00
6 d.1	STI 01.00	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów	kpl.	1,00
7 d.1	STI 01.00	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0,07
8 d.1	STI 01.00	Podłoża żelbetowe B-10 grub 15 cm	m3	2,15
9 d.1	STI 01.00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm	m3	62,60
10 d.1	STI 01.00	Nadsypka nad kanały z piasku grub 30 cm nad wierzch rury	m3	93,70
11 d.1	STI 01.00	Dostawa materiałow sypkich zgodnych z dokumentacja, zasypanie i zagęszczenie wykopów po montażu kanalizacji	m3	524,00
2		**Roboty montażowe**		
12 d.2	STI 02.00	Nabudowanie studni betonowej fi 2000 na kanale fi 900	szt	1,00
13 d.2	STI 02.00	Nabudowanie studni betonowej fi 1000 na kanale fi 400	szt	1,00
14 d.2	STI 02.00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	m	35,00
15 d.2	STI 02.00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	m	252,00
16 d.2	STI 02.00	Studnia betonowa prefabr.fi 1000	szt	5,00
17 d.2	STI 02.00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym żel krawężnikowo-jezdniowym	szt.	7,00