



Stolarka drzwiowa wewnętrzna	Drzwi do sal lekcyjnych		Drzwi do łazienki dla osób z niepełnosprawnością		Drzwi do przedsionka łazienki męskiej		Drzwi do łazienki męskiej	
	drzwi wewnętrzne pełne: - płyta wiórowa otworowa obłożona HDF, boki pokryte taśmą ABS - całość okleinowa CPL HQ 0,7 - ościeżnice HDF regulowane z opaskami - grubość ramiaka ościeżnicy max. 25mm, okleinowana jak skrzydło - opaski obustronne - drzwi zamykane na klucz - na drzwiach szyld z numerem i nazwa pomieszczenia - kolor: beton ciemny - samozamykacz 		drzwi wewnętrzne pełne: - płyta wiórowa otworowa obłożona HDF, boki pokryte taśmą ABS - całość okleinowa CPL HQ 0,7 - ościeżnice HDF regulowane z opaskami - grubość ramiaka ościeżnicy max. 25mm, okleinowana jak skrzydło - opaski obustronne - drzwi zamykane na klucz - na drzwiach grafika wskazująca przeznaczenie -kolor: beton jasny -podcięcie wentylacyjne 		drzwi wewnętrzne pełne: - płyta wiórowa otworowa obłożona HDF, boki pokryte taśmą ABS - całość okleinowa CPL HQ 0,7 - ościeżnice HDF regulowane z opaskami - grubość ramiaka ościeżnicy max. 25mm, okleinowana jak skrzydło - opaski obustronne - drzwi zamykane na klucz - na drzwiach grafika wskazująca przeznaczenie -samozamykacz -kolor: beton jasny -podcięcie wentylacyjne 		drzwi wewnętrzne pełne: - płyta wiórowa otworowa obłożona HDF, boki pokryte taśmą ABS - całość okleinowa CPL HQ 0,7 - ościeżnice HDF regulowane z opaskami - grubość ramiaka ościeżnicy max. 25mm, okleinowana jak skrzydło - opaski obustronne - drzwi zamykane na klucz -samozamykacz -kolor: beton jasny -podcięcie wentylacyjne 	
wymiar otworu	110x215		100x205		100x205		100x210	
wymiary "światło przejścia"	90x210		90x200		90x200		90x205	
	P	L	P	L	P	L	P	L
parter	2	4		1		1		1

UWAGA!
Drzwi prowadzące ze spocznika do pomieszczeń łazienek nie są objęte wymianą w niniejszym opracowaniu.
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wymiary ,ilości
i kierunki otwierania drzwi należy sprawdzić na budowie.



beton ciemny

jednostka projektowa:

smart

ul. Odrodzenia 5, 47-470 Wojnowice

branża:
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

status:
PROJEKT WYKONAWCZY

zamawiający:
Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz

projektanci:
mgr inż. arch. Bernard Łopacz
upr. nr 171/91/OP

temat:
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE ZAWODOWE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RACIBORZU
ul. Gimnazjalna 3,
47-400 Racibórz; dz. nr 3279/17

nazwa rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

data:	skala:	nr rys.:	nr str.:
XI 2026r.	1:50	A.1.18	