

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania : Remont ulicy Dunajeckiej w Jarocinie.

Odcinke od ulicy Dnieprowej do ulicy Lutyńskiej.

Poz. Koszt.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1		Prace przygotowawcze				
1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	m	325		0,00 zł
1.2.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej.	m	670		0,00 zł
1.3.		Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej.	m	6		0,00 zł
1.4.		Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą	m	660		0,00 zł
1.5.		Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową.	m2	64		0,00 zł
1.6.		Rozebranie istniejącego ścieku betonowego na ławie betonowej.	m	330		0,00 zł
1.7.		Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową .	m2	65		0,00 zł
1.8.		Rozebranie nawierzchni chodnika wraz z podbudową	m2	4		0,00 zł
1.9.		Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej gr. 0-4 cm	m2	1410		0,00 zł
1.10.		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	177,55		0,00 zł
2		Roboty ziemne				
2.1.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów pod konstrukcje nawierzchni.	m3	50		0,00 zł
2.2.		Wykoananie rowków pod krawężniki i ściek.	mb	1000		0,00 zł
3.		Wykonanie podbudów				
3.1.	D-04.01.01	Wyprofilowanie i dogęszczenie koryta pod konstrukcję jezdni i zjazdów	m2	133		0,00 zł
3.2.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 10 cm.	m2	65		0,00 zł
		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15 cm.	m2	64		0,00 zł
3.3.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 24 cm.	m2	65		0,00 zł
3.4.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm.	m2	64		0,00 zł
3.5.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm.	m2	80		0,00 zł
4.		Wykonanie nawierzchni				
4.1.	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1410		0,00 zł
4.2.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 5-7 cm z względnieniem wyrównania	m2	1410		0,00 zł
4.3.		Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S gr. 5 cm	m2	65		0,00 zł
4.4.		Wykonanie remontów cząstkowych za pomocą AC11S przy gr. 5 cm (frezowanie i układanie nawierzchni)	m2	150		0,00 zł
5		Prace brukarskie				
5.1.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100/15x22x100 na ławie betonowej z betonu C 12/15	m	670		0,00 zł
5.2.		Ustawienie obrzeża 8x30x100 na ławie betonowej z betonu C 12/15	m	10		0,00 zł
5.3.		Regulacja wysokościowa istniejących krawężników betonowych, wraz z rozebraniem istniejącej ławy betonowej i wykonaniem nowej z C12/15	m	20		0,00 zł
5.4.		Regulacja wysokościowa istniejących obrzeży betonowych, wraz z rozebraniem istniejącej ławy betonowej i wykonaniem nowej z C12/15	m	20		0,00 zł
5.5.	D-05.03.23	Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej z C12/15	m	335		0,00 zł
5.6.		Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, trylinki betonowej, płytek betonowych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5-10 cm. Wraz z odtworzeniem podbudowy.	m2	150		0,00 zł
5.7.		Wykonanie nawierzchni z kostki integracyjnej koloru żółtego przed przejściami dla pieszych	m2	4		0,00 zł

5.8.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	66	0,00 zł
------	---	----	----	---------

6		Prace wykończeniowe				
6.1.	D-07.02.01	Zakup i ustawieni słupków dla znaków pionowych.	szt.	11		0,00 zł
6.2.		Zakup i przymocowanie tablic znaków pionowych.	szt.	11		0,00 zł
6.3.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkownikarstwowego	m2	21,21		0,00 zł
6.4.	D-06.01.01	Humusowanie terenu przyległego wraz z obsianiem trawą	m2	520		0,00 zł
6.5.	-	Czyszczenie istniejących wpustów deszczowych wraz z przykanalikami	szt.	3		0,00 zł
6.6.	-	Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacyjnych	szt.	7		0,00 zł
6.7.	-	Regulacja wysokościowa istniejących kratek wpustowych.	szt.	3		0,00 zł
6.8.	-	Regulacja pokryw studni telekomunikacyjnych	szt.	4		0,00 zł
6.9.	-	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	5		0,00 zł
			Wartość netto 0,00 zł			
			Podatek Vat 23% 0,00 zł			
			Wartość brutto 0,00 zł			