Nadzory i Projekty Budowlane mgr inż.
Halina Gołąb

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont małej sali gimnastycznej w zapleczu internatu - II piętro

ADRES INWESTYCJI: ul. Polna 3,
23-400 Biłgoraj

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Leśnych,

ADRES INWESTORA: ul. Polna 3,
23-400 Biłgoraj

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Piotr Lewkowicz

DATA OPRACOWANIA: 2026-10-08

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
2026-10-08

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont małej sali gimnastycznej w zapleczu internatu - II piętro - likwidacja i wymiana pionów					
1		**Instalacja kanalizacyjna**			
1 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku - likwidacja pionów kanalizacyjnych Ks1 i Ks2 od strychu do piwnic	m		
	Demontaż dwóch pionów Ks1, Ks2	(3 * 3,5) * 2	m	21,000	
	Demontaż dwóch pionów Ks3 i Ks4 na II piętrze	3,5 * 2	m	7,000	
				RAZEM	**28,000**
2 d.1	KNR 4-02 0202-04 analogia	Odcięcie odejścia bocznego do poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej o o śr. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
3 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku - wymiana pionów kanalizacyjnych Ks3 i Ks4 - II piętro	m		
		3 + 3	m	6,000	
				RAZEM	**6,000**
4 d.1	KNR-W 2-15 0208-09	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych odcinki pionów Ks3 i Ks4	m		
		3 + 3	m	6,000	
				RAZEM	**6,000**
5 d.1	KNR 4-01 0204-03	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m2	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	**0,500**