

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych na ul. Świerkowej w Mądrzechowie						
1			Roboty przygotowawcze			
1 KNR-W 2- d.1 01 0113-03			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,3	km		0,300
				km	0,300	
					RAZEM	0,300
2 KNR 2-31 d.1 0101-01			Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1455	m ²		1 455,000
				m ²	1 455,000	
					RAZEM	1 455,000
3 KNR 2-31 d.1 1402-05			Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 468	m ²		468,000
				m ²	468,000	
					RAZEM	468,000
4 KNR 2-31 d.1 0101-02			Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 1455	m ²		1 455,000
				m ²	1 455,000	
					RAZEM	1 455,000
5 KNR 2-01 d.1 0202-02			Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 97	m ³		97,000
				m ³	97,000	
					RAZEM	97,000
6 KNR 2-31 d.1 1510-04			Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 377	m ³		377,000
				m ³	377,000	
					RAZEM	377,000
7 KNR 2-31 d.1 1511-02			Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 6 377	m ³		377,000
				m ³	377,000	
					RAZEM	377,000
2			Roboty budowlane			
8 KNR 2-31 d.2 0103-04			Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1455	m ²		1 455,000
				m ²	1 455,000	
					RAZEM	1 455,000
9 KNR 2-31 d.2 0114-05			Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 0/31,5 1455	m ²		1 455,000
				m ²	1 455,000	
					RAZEM	1 455,000
10 KNR 2-31 d.2 0105-03			Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1455	m ²		1 455,000
				m ²	1 455,000	
					RAZEM	1 455,000
11 KNR 2-25 d.2 0407-03			Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - nawierzchnia z płyt typu jumbo 1455	m ²		1 455,000
				m ²	1 455,000	
					RAZEM	1 455,000
12 KNR 2-31 d.2 0114-03			Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza szer. 2x 0,5m) 291	m ²		291,000
				m ²	291,000	
					RAZEM	291,000