**Jarocin, dnia 24.07.2026 r.**

**„Wielkopolskie Centrum Recyklingu**
**Sp. z o.o. w Jarocinie"**
**Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1,**
**63-200 Jarocin**
**WCR/ZP/23/2026**

## Treść zapytań oraz wyjaśnienia

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, pn.
**„Montaż systemu wentylacyjnego w hali przyjęć odpadów wraz z bramami szybkobieżnymi"**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie/podanie warunków w jakich będzie możliwa praca naprzemienna układu deodoryzacji powietrza. W wymaganiach podali Państwo max. wydajność stacji na poziomie 30000m3/h, natomiast wymagany układ odpylania powinien pracować z wydajnością 48000m3/h. Praca naprzemienna skutkowała by koniecznością kierowania części strumienia poza filtr węglowy.

**Odpowiedz:**

*Zamawiający wyjaśnia, że instalacja deodoryzacji powietrza musi być przygotowana na obsługę pełnego, maksymalnego strumienia powietrza pochodzącego z układu odpylania, tj. 48 000 m³/h. Wskazany w PFU filtr kontenerowy typu WLV-CARBO.030 stanowił jedynie rozwiązanie o charakterze referencyjnym dla podstawowej wydajności stacji. Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania równoważnego (np. większego gabarytowo filtra) o parametrach technicznych i wydajności dostosowanej do bezawaryjnego oczyszczania strumienia 48 000 m³/h (przy zachowaniu wymaganych norm emisji i optymalnego czasu kontaktu powietrza z węglem aktywnym). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe w cenie oferty.*

**Pytanie nr 2:**

Czy dopuszczają Państwo możliwość zamiany wymaganych zewnętrznych klap ATEX na zintegrowane z filtrem klapy zwrotne (nie ATEX) posiadające certyfikat DEKRA?

**Odpowiedz:**

*Zamawiający nie dopuszcza zamiany. Wymagane są zewnętrzne klapy odcinające/zwrotne posiadające pełen, ważny certyfikat ATEX, zgodny z wyznaczonymi dla obiektów i instalacji strefami zagrożenia wybuchem. Zapisy PFU w tym zakresie pozostają bez zmian.*

**Pytanie nr 3:**

Czy dopuszczają Państwo możliwość, aby w projekcie (przy zachowaniu funkcjonalności układu) wykorzystać 1 większą klapę ATEX zamiast 2 mniejszych, które są wyspecyfikowane?

**Odpowiedz:**

*Zamawiający nie dopuszcza zmiany. Instalację należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami PFU, z zachowaniem dwóch niezależnych klap ATEX dla wyspecyfikowanych linii/punktów odciągowych.*

**Pytanie nr 4:**

Pytania z zakresu dot. projektu umowy: Z doświadczenia realizacji analogicznych inwestycji i związanych z nimi dostaw oraz prac montażowych wskazuję, iż wskazany przez Zamawiającego termin realizacji całości prac jest dalece niewystarczający, biorąc pod uwagę konieczność, kolejno: realizacji i uzgodnienia dokumentacji koncepcyjnej, aktualizacji map, wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego, demontażu chodnika i wykonania badań geotechnicznych (min. 2-3 tyg.); opracowania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (min. 3-6 tyg.); uzyskania pozwolenia na budowę (8-12 tyg.) oraz, równolegle, prowadzenia prac montażowych i przygotowawczych

niewymagających pozwolenia na budowę oraz produkcji niezbędnych urządzeń, w tym systemów wentylacyjnych, filtracji oraz bram szybkobieżnych (min. 16-20 tyg.); realizacji prac budowlanych i montażowych (min. 4-6 tyg.). Uwzględniając powyższe terminy minimalne, racjonalnym minimum wydaje się wskazanie 25 tyg. (tj. 175 dni) na realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że powyższe nie uwzględnia ewentualnej konieczności przedłużenia się postępowań administracyjnych, np. w zakresie w okolicznościach opisanych w pytaniach nr 2 i 3 oraz możliwości przedłużających się uzgodnień z Zamawiającym na etapie koncepcji, warunków ppoż., dokumentacji projektowej, demontażu istniejącej infrastruktury i urządzeń, realizacji prac budowlanych czy realizacji prac montażowych. (2) Z doświadczenia Wykonawcy w realizacji analogicznych dokumentacji na zakładach o zbliżonym charakterze należy wskazać na możliwość konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub rozstrzygnięcia właściwego organu potwierdzającego brak konieczności uzyskania tej decyzji (postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub, dłuższej proceduralnie, decyzji o umorzeniu postępowania), jeśli organ uzna, iż przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wyłączeń wskazanych w przepisach (przepis pozostawia niestety duże pole do interpretacji przez organy ochrony środowiska). W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, termin procedur administracyjnych może przedłużyć się od 4 do nawet 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach i dłużej. Ponieważ powyższa konieczność może jednak nie musi wystąpić, proszę o wskazanie jednoznacznej możliwości wydłużenia umownego terminu realizacji wskazanego w umowie w przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub rozstrzygnięcia właściwego organu administracji (obecnie Burmistrz Jarocina, po wejściu w życie zmian przepisów planowanych do wprowadzenia w III kwartale bieżącego roku – Starosta Jarociński) wskazującego, że decyzja ta nie jest wymagana, o czas potrzebny na uzyskanie stosownej ostatecznej decyzji lub postanowienia. Analogicznie do pkt 2, w zależności od uwarunkowań oraz aktualnych wymogów i rozwiązań przeciwpożarowych, w związku z koniecznością realizacji części prac poza obszarem obiektu oraz koniecznością ingerencji w istniejącą drogę wewnątrz zakładową, wymagane może być opracowanie ekspertyzy oraz uzyskanie postanowienia opiniującego lub wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań

zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, co, w zależności od zakresu, może potrwać kolejne miesiące. Analogicznie, ponieważ powyższa konieczność może, jednak nie musi wystąpić, proszę o wskazanie jednoznacznej możliwości wydłużenia umownego terminu realizacji wskazanego w umowie w przypadku konieczności uzyskania postanowienia opiniującego lub wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Niezależnie od powyższego wnoszę o wprowadzenie zapisu ograniczającego łączną wysokość kar umownych do 5% wartości umowy, co jest standardem w zakresie dostaw specjalistycznych systemów filtracji. Obecny projekt umowy nie przewiduje żadnego limitu kar umownych, a uwzględniając bardzo krótki czas realizacji oraz zakres projektowych, budowlanych i montażowych powoduje wysokie ryzyko kontraktowe i niekorzystną dla Zamawiającego wycenę tych ryzyk.

Pytania z zakresu dot. zakresu prac:

PFU dopuszcza wykorzystanie istniejącej stacji sprężarkowej do zasilania nowoprojektowanej instalacji odpylania, jednak nie zawiera danych technicznych istniejącej stacji sprężarkowej pozwalających zweryfikować możliwość jej wykorzystania bez rozbudowy. Proszę o wskazanie parametrów istniejącej stacji sprężarkowej, w szczególności wydajności sprężarek, dostępnych rezerw wydajności oraz informacji, czy istnieje zapas umożliwiający zasilenie projektowanych odbiorników. PFU wskazuje, że w otworach bramowych nr 2 i 3 obecnie zamontowane są wielkogabarytowe stalowe bramy segmentowe wyposażone w napęd elektryczny, jednak nie określa ich dalszego przeznaczenia (pozostawienie, demontaż lub wymiana). Jednocześnie z odpowiedzi Zamawiającego wynika, że bramy szybkobieżne należy montować od strony wewnętrznej hali. Pozostawienie istniejących bram segmentowych i montaż dodatkowych bram szybkobieżnych od strony wewnętrznej może wymagać wykonania dodatkowych konstrukcji wsporczych, ograniczyć światło przejazdu oraz powodować kolizję z istniejącym systemem prowadnic i sposobem otwierania bram segmentowych, co w skrajnym przypadku może wymagać zastosowania bram szybkobieżnych o mniejszej wysokości niż istniejący otwór bramowy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z następujących rozwiązań: (1) całkowity demontaż istniejących bram segmentowych wraz z prowadnicami, napędami i osprzętem oraz zastąpienie ich nowymi bramami szybkobieżnymi lub (2) montaż nowych bram szybkobieżnych od strony wewnętrznej hali oraz jednoczesną wymianę istniejących bram segmentowych na nowe bramy zewnętrzne rolowane, których sposób pracy nie będzie kolidował z projektowanymi bramami szybkobieżnymi.

**Odpowiedz:**

1) *Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie podstawowego terminu realizacji umowy. Maksymalny termin realizacji całego zamówienia wynosi **100 dni** od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania prac i harmonogramowania procedur urzędowych, aby zakończyć zadanie w wyznaczonym terminie.*

   *Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy (aneksowania terminu) wyłącznie w sytuacji, gdy opóźnienie w uzyskaniu decyzji administracyjnych wyniknie z rażącej i udokumentowanej bezczynności organów administracji publicznej, pod warunkiem, że Wykonawca złożył kompletne i bezbłędne wnioski bez zbędnej zwłoki. Ryzyko standardowego czasu trwania procedur administracyjnych oraz konieczności uzupełniania braków formalnych wniosków obciąża w całości Wykonawcę.*

*Ustalenie, czy dla planowanego zakresu wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy do obowiązków Wykonawcy (Projektanta) w ramach prac przygotowawczych. W przypadku, gdy właściwy organ administracji w toku procedury uzna jej uzyskanie za obligatoryjne, fakt ten może stanowić podstawę do wnioskowania o aneks terminowy, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę należytej staranności i niezwłocznego wszczęcia procedury.*

2) ***W zakresie limitu kar umownych:***

*Zamawiający informuje, że we wzorze umowy (stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ), w § 10 ust. 6 zostanie dodany zapis o następującej treści: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% wartości brutto zamówienia, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy."*

3) ***W zakresie istniejącej stacji sprężarkowej:*** *Zamawiający informuje, że na obiekcie zainstalowane są łącznie trzy sprężarki śrubowe, które pracują w układzie przemiennym (rezerwowym):*

- ***Układ nr 1:*** *Pracują dwie sprężarki marki ALUP (w układzie: jedna sprężarka pracuje w sposób ciągły, druga uruchamia się automatycznie jako kaskada w przypadku spadku ciśnienia/zwiększonego zapotrzebowania), podczas gdy sprężarka RENNER pozostaje w stanie gotowości.*
- ***Układ nr 2:*** *Pracuje samodzielnie sprężarka marki RENNER, podczas gdy obie sprężarki ALUP są odstawione w stan gotowości.*

*Zamawiający nie użytkuje wszystkich trzech urządzeń jednocześnie. Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić aktualnych, wolnych rezerw wydajności w ujęciu procentowym. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane techniczne istniejących urządzeń:*

- ***Sprężarki śrubowe ALUP Kompressoren – model LARGO 76 (2 sztuki na obiekcie):***
  - *Wydajność (Qv): 12,24 m³/min (przy ciśnieniu roboczym do 10 bar)*
  - *Maksymalne ciśnienie robocze (MAWP): 10 bar*
  - *Moc silnika: 75 kW*
  - *Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3 Ph*
  - *Rok produkcji: 2015*
- ***2) Sprężarka śrubowa RENNER Kompressoren – model RSF 97 D (1 sztuka na obiekcie):***
  - *Wydajność (Capacity FAD): 14,62 m³/min (przy ciśnieniu roboczym 10 bar)*
  - *Maksymalne ciśnienie robocze: 13 bar*
  - *Moc silnika: 97 kW*
  - *Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3 Ph*
  - *Rok produkcji: 2019*

***4) W zakresie otworów bramowych nr 2 i 3:***

*Zamawiający dopuszcza realizację zadania poprzez jedno z zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych, tj.: całkowity demontaż istniejących bram segmentowych wraz z osprzętem i zastąpienie ich w tych samych otworach nowymi przemysłowymi bramami spiralnymi lub segmentowymi szybkobieżnymi z uwzględnieniem poniższych minimalnych wymagań:*

- *Konstrukcja blatu i prowadzenia: Blat bramy wykonany z dwuściennych, izolowanych termicznie profili aluminiowych. Prowadzenie pancerza realizowane bezstykowo w technologii spiralnej (okrągłej lub owalnej) lub za pomocą dedykowanego, szybkobieżnego systemu prowadnic pionowych/nadprożowych zapobiegających tarciu lameli.*
- *Odporność na obciążenie wiatrem: Wymaga się, aby brama charakteryzowała się wysoką odpornością na obciążenie wiatrem w klasie 3 lub 4 zgodnie z normą DIN EN 12424. W celu osiągnięcia wymaganej klasy wiatrowej przy gabarytach pancerza wynoszących ok. 36 m², wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych, systemowych wzmocnień pancerza (np. dedykowanych profili usztywniających lamele, wzmocnionych prowadnic bocznych lub okuć sztormowych) przewidzianych przez producenta systemu bramowego.*
- *Standard wykonania i żywotności (Wersja Premium): Konstrukcja mechaniczna bramy przygotowana na intensywne obciążenia – do 500 000 cykli otwarć rocznie.*
- *Prędkość działania: Prędkość otwierania bramy minimum 1,4 m/s w celu maksymalnego ograniczenia wymiany mas powietrza oraz ucieczki odorów z wnętrza obiektu.*
- *Odporność na warunki środowiskowe: Konstrukcja bramy (ościeżnice, wał, obudowy, elementy montażowe i prowadnice) musi być w pełni odporna na agresywne środowisko chemiczne panujące wewnątrz hali gospodarki odpadami oraz zewnętrzne warunki atmosferyczne. Wymaga się wykonania konstrukcji wsporczej oraz okuć ze stali nierdzewnej lub zabezpieczenia elementów stalowych specjalnymi, dedykowanymi powłokami antykorozyjnymi o wysokiej odporności chemicznej (klasa korozyjności min. C5).*

**Pytanie nr 5:**

Dokumentacja nie zawiera dokumentów stanowiących podstawę przyjętych rozwiązań przeciwpożarowych, a PFU przewiduje realizację robót mogących wpływać na warunki ppoż.. Proszę o udostępnienie aktualnej dokumentacji wskazującej obecne warunki i wymagania ppoż. (Instrukcja Bezpieczeństwa Ppoż, uzgodniony operatu ppoż. wraz z postanowieniem, ewentualne inne uzgodnienia rzeczoznawcy, ewentualnych postanowienia PSP dotyczących rozwiązań zamiennych i odstępstwach + informacja czy dokumentacja pozostaje aktualna i pokazuje obecny stan obiektu i dróg ppoż.

**Odpowiedz:**

*Zamawiający informuje, że w celu umożliwienia rzetelnego przygotowania oferty, udostępni w załącznikach do niniejszych wyjaśnień wycinek dotyczący hali przyjęć odpadów z dokumentu: „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej", sporządzonego przez uprawnionego Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i zatwierdzonego postanowieniem właściwego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.*

*Zamawiający potwierdza, że udostępniany fragment dokumentu odzwierciedla aktualny stan formalno-prawny oraz warunki ochrony ppoż. opisywanego obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zawartych w nim wytycznych na etapie projektowania i realizacji przedmiotu zamówienia.*

**Pytanie nr 6:**

Proszę o informację z czego wynika konieczność zapewnienia rezerwy miejsca na 3ci filtr węglowy? Z przedstawionej dokumentacji wynika, że "część B" będzie miała swój filtr do odpylania oraz filtr węglowy. Ograniczona przestrzeń obok miejsca posadowienia filtra dla

części A, ogranicza możliwość wygospodarowania miejsca na trzecią jednostkę filtra z węglem aktywnym. Czy w związku z powyższym zgodzą się Państwo na odstąpienie od planowanej rezerwy? Z powodu ograniczonego miejsca prosimy o informację czy wyrażają Państwo zgodę na instalację urządzeń w świetle dużej bramy oraz wejścia bocznego znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego miejsca instalacji filtra odpylania?

**Odpowiedz:**

1) ***W zakresie rezerwy miejsca:*** *Zamawiający wyjaśnia, że zapisy dotyczące rezerwy miejsca mają na celu zapewnienie, aby realizacja etapu dla Części A nie zablokowała możliwości późniejszego podłączenia Części B. Intencją Zamawiającego jest jedynie zachowanie rezerwy przestrzennej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do PFU.*

2) ***W zakresie montażu urządzeń w świetle bramy i wejścia bocznego:*** *Zamawiający nie wyraża zgody na posadowienie urządzeń lub elementów instalacji w świetle dużej bramy oraz drzwi bocznych, ponieważ są one stale wykorzystywane w bieżących procesach logistycznych i użytkowych zakładu. Wszystkie otwory transportowe i przejścia muszą pozostać całkowicie drożne i funkcjonalne.*

**Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.**

Prezes Zarządu
Agnieszka Pachciarz

.....

(podpis osoby upoważnionej)

Wielkopolskie Centrum Recyklingu
– Spółka z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1
63-200 Jarocin
NIP 617-20-54-982 REGON 251580939
KRS 0000162132