Jarocin, dnia 20.07.2026 r.

„Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Sp. z o.o. w Jarocinie"
Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1,
63-200 Jarocin
WCR/ZP/23/2026

Treść zapytań oraz wyjaśnienia

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, pn.
„Montaż systemu wentylacyjnego w hali przyjęć odpadów wraz z bramami szybkobieżnymi"

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Zasilanie instalacji / wpięcie do infrastruktury elektrycznej. Zgodnie z PFU przewidziano wpięcie projektowanej instalacji do sieci energetycznej Zamawiającego, tj. zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyprowadzenia zasilania z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej w hali sortowni, w pobliżu istniejącego odpylacza, zamiast bezpośredniego prowadzenia zasilania ze stacji transformatorowej. Prosimy również o informację, czy wskazana rozdzielnia posiada odpowiednią rezerwę mocy oraz wolne pole odpływowe umożliwiające zasilenie projektowanej instalacji odpylania, filtracji węglowej, bram oraz automatyki. Łączne zapotrzebowanie na moc wyniesie:122kW.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że *dopuszcza możliwość wyprowadzenia zasilania z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej w hali sortowni, w pobliżu istniejącego odpylacza, zamiast bezpośredniego prowadzenia zasilania ze stacji transformatorowej.*
Wskazana rozdzielnia posiada jeszcze na chwilę obecną rezerwę mocy oraz wolne pole odpływowe umożliwiające zasilenie projektowanej instalacji odpylania, filtracji węglowej, bram oraz automatyki.

Pytanie nr 2:

Termin realizacji inwestycji: W formularzu ofertowym przewidziano maksymalny termin realizacji zadania wynoszący 80 dni. Mając na uwadze, że przedmiot zamówienia realizowany jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj" i obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, ewentualne pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót, wykonanie fundamentów, dostawę urządzeń, montaż instalacji odpylania, montaż filtrów węglowych, automatykę, rozruch oraz odbiory, prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji. W ocenie Wykonawcy termin 80 dni jest zbyt krótki dla prawidłowej realizacji pełnego zakresu zadania, szczególnie w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedz:

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia do 100 dni.

Stosowna zmiana zostaje wprowadzona w:

- *Dziale XIX pkt 1.4. SWZ,*
- *Załączniku nr 3 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy).*

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania prac i harmonogramowania procedur urzędowych, aby zakończyć zadanie w wyznaczonym terminie.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy (aneksowania terminu) wyłącznie w sytuacji, gdy opóźnienie w uzyskaniu decyzji administracyjnych wyniknie z rażącej i udokumentowanej bezczynności organów administracji publicznej, pod warunkiem, że Wykonawca złożył kompletne i bezbłędne wnioski bez zbędnej zwłoki. Ryzyko standardowego czasu trwania procedur administracyjnych oraz konieczności uzupełniania braków formalnych wniosków obciąża w całości Wykonawcę.

Pytanie nr 3:

Dokumentacja konstrukcyjna hali: PFU wymaga wykonania analizy statycznej konstrukcji hali pod kątem montażu nowych tras rurociągów, bram oraz innych elementów instalacji. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy archiwalną dokumentację konstrukcyjną hali, w szczególności projekt konstrukcji, rysunki wykonawcze oraz obliczenia statyczne. Dokumentacja ta jest niezbędna do weryfikacji możliwości montażu rurociągów i elementów instalacji do istniejącej konstrukcji hali oraz oceny dodatkowych obciążeń.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy archiwalną dokumentację konstrukcyjną hali, a w szczególności projekt konstrukcji, rysunki wykonawcze oraz obliczenia statyczne. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała prawidłowa analiza otrzymanych dokumentów oraz zaproponowanie właściwych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wszystkich wskazanych w postepowaniu przetargowym dokumentów.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający będzie oceniał zasadność wymiany złoża węgla aktywnego w ramach 36-miesięcznej gwarancji. W dokumentacji przetargowej wskazano jedynie zakładany parametr LZO, podczas gdy żywotność węgla aktywnego uzależniona jest od rzeczywistego stężenia, składu oraz całkowitego ładunku zanieczyszczeń doprowadzanych do adsorbera. W związku z powyższym prosimy o wskazanie, w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował rzeczywiste stężenia i obciążenie LZO w okresie eksploatacji oraz na jakiej podstawie będzie rozstrzygał, czy konieczność wymiany złoża wynika z warunków pracy zgodnych z założeniami przyjętymi do oferty, czy z rzeczywistych parametrów odbiegających od zakładanego poziomu LZO. Czy Wykonawca może przyjąć, że zakres gwarancji oraz kalkulacja kosztów wymiany złoża odnoszą się wyłącznie do zakładanego parametru LZO podanego przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza, że zakres gwarancji oraz kalkulacja kosztów wymiany złoża węgla aktywnego odnoszą się wyłącznie do zakładanego parametru LZO wskazanego w dokumentacji przetargowej. Ryzyko wynikające z ewentualnej zmiany stężeń lub składu LZO w trakcie eksploatacji (ponad parametry określone przez Zamawiającego) nie obciąża Wykonawcy w ramach gwarancji.

Zadaniem Wykonawcy jest ujęcie w cenie ryczałtowej oferty kosztów wymiany wkładów węglowych przy założeniu parametrów z dokumentacji. Wymiana ta musi być realizowana zgodnie z technologią i nie może odbywać się rzadziej niż wskazana w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) średnia częstotliwość, tj.:

- *Po 12 miesiącach – w przypadku pracy równoległej obu filtrów,*
- *Po 24 miesiącach – w przypadku pracy naprzemiennej filtrów.*

Pytanie nr 5:

Czy możliwe jest zamontowanie bramy szybkobieżnej od zewnętrznej strony?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż bram po zewnętrznej stronie obiektu. Zamawiający w całości podtrzymuje wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z którymi nowe bramy szybkobieżne należy zamontować wewnątrz obiektu, w świetle istniejących otworów przejazdowych hali sortowni (Część A – hala przyjęcia odpadów, obiekt B7). Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia istniejącej infrastruktury oraz gabarytów i logiki pracy obecnych bram zewnętrznych na etapie projektowania. Zamawiający jednoznacznie wskazuje, że montaż oraz konstrukcja nowych bram szybkobieżnych nie mogą w żaden sposób kolidować z konstrukcją, elementami ruchomymi ani automatyką istniejących bram zewnętrznych, które pozostają bez zmian i muszą zachować pełną sprawność operacyjną.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.

Prezes Zarządu
Agnieszka Pachciarz
.....
(podpis osoby upoważnionej)

Wielkopolskie Centrum Recyklingu
– Spółka z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1
63-200 Jarocin
NIP 617-20-54-982 REGON 251580939
KRS 0000162132