PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1137D na odcinku od km 1+302 do km 1+897

Lp.	Wyszczególnienie robót	jedn	ilość
	REMONT KONSTRUKCJI JEZDNI		
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, śr. 4 cm	m2	3 600,00
2	Warstwa profilująca z AC16W, grubość zmienna	m2	3 600,00
3	Kompozyt asfaltowy AX5-GN	m2	3 600,00
4	Warstwa wiążąca z AC16W gr. 6 cm	m2	3 600,00
5	Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm	m2	3 600,00
	REMONT ZJAZDÓW		
6	Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 15 cm	m2	150,00
7	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 20 cm	m2	150,00
8	Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 6 cm	m2	150,00
	REMONT POBOCZA		
9	Korytowanie na głębokość 20 cm	m2	1 200,00
10	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3), stabilizowanego mechanicznie, o grubości warstwy 20 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m2	1 200,00
	REMONT ROWÓW		
11	Profilowanie skarp	m	2 300,00
12	Oczyszczenie, udrożnienie przepustów	szt.	5,00
	SOR		
13	odtworzenie stałej organizacji ruchu (grubowarstwowe) – linie krawędziowe: P-7c: 30 mb; P-7d: 1.160 mb	kpl.	1,00