Przedmiar robót

Obiekt	Budynek A - rozbiórka
Lokalizacja	Nowa Wieś
Zamawiający	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnwej w Suwalkach

październik 2026

Tabela przedmiaru robót

Budynek A - rozbiórka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Stolarka		
1	KNR 4-01 0354/03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2		
			1	szt	1
			razem	szt	1
2	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
			8	szt	8
			12	szt	12
			14	szt	14
			razem	szt	34
3	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
			d 1,3*2+1,1*2,65	m2	5,515
			o 1,5*2*16	m2	48
			1,5*1,5*4	m2	9
			1,2*2,4*2	m2	5,76
			razem	m2	68,275
4	KNR 4-04 0804/01		Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I		
			11,2+9,3+12	m	32,5
			2*4,5+1,4	m	10,4
			razem	m	42,9
5	Kalkulacja indywidualna		Rozbiórka windy		
				kpl	1
6	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
			0,1*(34*2+68,275)	m3	13,628
			razem	m3	13,628
7	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu		
				m3	13,628
			1 Dach		
8	KNR 4-04 0506/01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku		
			2*17,8*8,5	m2	302,6
			razem	m2	302,6
9	KNR 4-04 0403/03		Rozebranie ołacenia dachu		
				m2	302,5
10	KNR 4-04 0403/05		Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji ze stolcami		
				m2	302,6
11	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
			302,5*0,3	m3	90,75
			razem	m3	90,75
12	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu		
				m3	90,75
			2 Stropy ściany		
13	KNR 4-01 0429/02		Rozbiórki zasypek stropów drewnianych		
			11*18,4	m2	202,4
			199,61	m2	199,61
			199,61	m2	199,61
			razem	m2	601,62
14	KNR 4-01 0429/04		Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych		
			202,4	m2	202,4
			199,61	m2	199,61
			razem	m2	402,01
15	KNR 4-04 0402/04		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni	szt	2
16	KNR 4-04 0405/03		Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	168,13
17	KNR 4-04 0405/04		Rozebranie drewnianych legarów		
			168,13/0,4	m	420,325

Tabela przedmiaru robót

Budynek A - rozbiórka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	420,325
18	KNR 4-04 0406/05		Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój		
			199,61/0,4	m	499,025
			razem	m	499,025
19	KNR 4-04 0406/01		Rozebranie zasypki stropowej		
			199,61	m2	199,61
			razem	m2	199,61
20	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
				m2	199,61
21	KNR 4-01 0350/01		Rozebranie kominów wolno stojących		
			9,4*(0,8*0,4+1*0,4+0,5*1,1+0,4*1,4+0,6*1,4)	m3	25,098
			razem	m3	25,098
22	KNR 4-01 0349/04		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej		
			3*0,12*(2,1+1,35)	m3	1,242
			5*0,2*(2,1+1,35)	m3	3,45
			3,3*0,15*(2,12*2+1,88+2,2*2+1,9+1,65+2,4+1,4+5,9+3,73+3,25+2,15)	m3	16,286
			3,3*0,28*(4,4*2+7,2)	m3	14,784
			3*0,28*4,4*2	m3	7,392
			3,3*0,38*6,63	m3	8,314
			razem	m3	51,468
23	KNR 4-01 0427/06		Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych		
			2,6*(4,6*2+4+4,25*2)	m2	56,42
			3*(4,6*2+4+3,5)	m2	50,1
			razem	m2	106,52
24	KNR 4-01 0427/02		Rozebranie ścian zewnętrznych z bali		
			3,45*(11,2*2+21,25*2)	m2	223,905
			razem	m2	223,905
25	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
			601,32*0,1	m3	60,132
			401,01*0,03	m3	12,03
			2*0,6*1,5*0,3	m3	0,54
			168,13*0,03	m3	5,044
			199,61*0,2	m3	39,922
			25,098	m3	25,098
			51,68	m3	51,68
			106,52*0,16	m3	17,043
			razem	m3	211,489
26	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu		
			211,489	m3	211,489
			razem	m3	211,489
			3 Piwnica		
27	KNR 4-04 0305/02		Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm		
			0,2*7,12*10,92	m3	15,55
			razem	m3	15,55
28	KNR 4-04 0101/07		Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu		
			0,3*2,9*(7,12*2+10,92*2+6,62)	m3	37,149
			0,3*(3*24+1)	m3	21,9
			razem	m3	59,049
29	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
			0,2*15,55	m3	3,11
			59,049	m3	59,049
			razem	m3	62,159
30	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu		
				m3	62,159
31	KNNR 1 0214/05		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami		

Tabela przedmiaru robót

Budynek A - rozbiórka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,5*7,12*10,92	m3	194,376
			razem	m3	194,376