

KOSZTORYS INWESTORSKI						
Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Sikorskiego oraz dróg publicznych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 5455, 5412/5, 5442, 5482 w Sokolowie Małopolskim						
Poz.	Podstawy [Nr STWIORB/ SP/CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
I	ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ					
A	SST D.01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1		Wyznaczenie projektowanej trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących i projektowanych sieci podziemnych. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	km	0,13		0,00
		W ramach ceny ryczałtowej uwzględnić kompletną obsługę geodezyjną inwestycji.	x	x		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej				
1.2		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 20 cm z darnią do późniejszego częściowego wykorzystania	m ²	381,00		0,00
		Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 10cm z transportem na odkład. Transport i miejsce składowania (ewentualnie utylizacji) zapewni Wykonawca robót. Nadmiar darniny i humus przechodzi na własność Wykonawcy.	x	x		
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1.3		Rozebranie nawierzchni z kruszywa	m ²	381,00		0,00
		Rozbiórka warstw kruszywa wraz z transportem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Grubość warstwy około 20-30cm	x	x		
1.4		Rozebranie krawężników betonowych	m	16,00		0,00
		Rozebranie krawężników betonowych mechanicznie wraz z utylizacją	x	x		
1.5		Rozebranie elementów betonowych	m ³	2,00		0,00
		Rozebranie elementów betonowychw wraz z utylizacją	x	x		
1.6		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	32,00		0,00
		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową ze kruszywa łamanego oraz stabilizacji	x	x		
1.7		Rozebranie obrzeży betonowych	m	9,00		0,00
		Rozerebranie obrzeży betonowych mechanicznie wraz z utylizacją	x	x		
B	SST D.02.00.00 CPV 45112000-8	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
	D.02.00.01	Wykonanie wykopów/ nasypów w gruntach kat. I-V				
2.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach nieskalistych gr. kat. I-V	m ³	25,40		0,00
		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z kopaniem rowów z możliwością wykorzystania na miejscu po uszlachetnieniu i uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni miejsce składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt. Utylizacja materiału nieprzydatnego w gestii Wykonawcy	x	x		
2.2	D. 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu	m ³	19,00		0,00
		Wykonanie nasypów mechanicznie. Grunt dostarczony z dokopu, pozyskany na koszt i staraniem Wykonawcy lub grunt z wykopu po uszlachetnieniu i dopuszczeniu przez Zamawiającego.	x	x		
C	SST D.04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
3.1		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta do 30 cm	m ²	948,00		0,00
		Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI. Wg PZT rysunku przekroje typowe i profilu podłużnego	x	x		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
3.2		Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	1 496,00		0,00
		Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych mechanicznie konstrukcja jezdni DG.	x	x		
	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanek niezwiązanej				
3.3		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywem C _{90/3}	m ²	748,00		0,00
		Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm	x	x		
3.4		Nawierzchnia z mieszanek niezwiązanej z kruszywem C _{90/3}	m ²	200,00		0,00
		Wykonanie nawierzchni z mieszanek niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm na zjazdach celem połączenia nieruchomości z drogą gminną	x	x		
	D.04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem				
3.5		Warstwa ulepszonego podłoża związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2	m ²	748,00		0,00
		Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanek związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 30cm	x	x		
D	SST D.05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4.1	D.05.03.05A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm	m ²	748,00		0,00
		Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm	x	x		
4.2	D.05.03.05B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m ²	748,00		0,00
		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm.	x	x		
E	SST D.08.00.00 CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
5.1	D.08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej z oporem	m	265,00		0,00
		Ustawienie krawężników betonowych „stojące” na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 5 i ławie betonowej C12/15	x	x		
Wartość netto:						0,00
VAT:						0,00
Wartość brutto:						0,00