

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Utrzymanie dróg leśnych w Leśnictwie: Belcząc, Czemierniki, Pałecznicza, Rozkopaczew - profilowanie i uzupełnianie ubytków w nawierzchni						
1		Leśnictwo Belcząc				
1.1		Droga nr 05-11-0004 o długości 3,79 km				
1 d.1.1		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 3790 m	t	196,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0004 o długości 3,79 km						
1.2		Droga nr 05-11-0008/2 o długości 0,89 km				
2 d.1.2		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 890 m	t	84,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0008/2 o długości 0,89 km						
1.3		Droga nr 05-11-0014/4 o długości 2,54 km				
3 d.1.3		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 2540 m	t	112,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0014/4 o długości 2,54 km						
Razem dział: Leśnictwo Belcząc						
2		Leśnictwo Czemierniki				
2.1		Droga nr 05-11-0015/3 o długości 2,87 km				
4 d.2.1		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 2870 m	t	140,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0015/3 o długości 2,87 km						
2.2		Droga nr 05-11-0014/3 o długości 3,41 km				
5 d.2.2		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 3410 m	t	140,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0014/3 o długości 3,41 km						
2.3		Droga nr 05-11-0016 o długości 1,04 km				
6 d.2.3		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 1040 m	t	56,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0016 o długości 1,04 km						
2.4		Droga nr 05-11-0014/1 o długości 0,82 km				
7 d.2.4		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 820 m	t	56,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0014/1 o długości 0,82 km						
Razem dział: Leśnictwo Czemierniki						
3		Leśnictwo Pałecznicza				
3.1		Droga nr 05-11-0060 o długości 2,46 km				
8 d.3.1		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 2460 m	t	196,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0060 o długości 2,46 km						
3.2		Droga nr 05-11-0059/1 o długości 2,61 km				
9 d.3.2		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 2610 m	t	112,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Droga nr 05-11-0059/1 o długości 2,61 km						
Razem dział: Leśnictwo Pałecznicza						
4		Leśnictwo Rozkopaczew				
4.1		Droga nr 05-11-0080 o długości 3,09 km				
10 d.4.1		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 3090 m	t	252,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0080 o długości 3,09 km						
4.2		Droga nr 05-11-0083 o długości 0,78 km				
11 d.4.2		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 120,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0083 o długości 0,78 km						
4.3		Droga nr 05-11-0074\2 o długości 0,77 km				
12 d.4.3		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 770 m	t	84,00		
Razem dział: Droga nr 05-11-0074\2 o długości 0,77 km						
Razem dział: Leśnictwo Rozkopaczew						
Kosztorys netto						

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Udział %
1	1 - 3	Leśnictwo Belcząc		
1.1	1 - 1	Droga nr 05-11-0004 o długości 3,79 km		
1.2	2 - 2	Droga nr 05-11-0008/2 o długości 0,89 km		
1.3	3 - 3	Droga nr 05-11-0014/4 o długości 2,54 km		
2	4 - 7	Leśnictwo Czemierniki		
2.1	4 - 4	Droga nr 05-11-0015/3 o długości 2,87 km		
2.2	5 - 5	Droga nr 05-11-0014/3 o długości 3,41 km		
2.3	6 - 6	Droga nr 05-11-0016 o długości 1,04 km		
2.4	7 - 7	Droga nr 05-11-0014/1 o długości 0,82 km		
3	8 - 9	Leśnictwo Pałecznicza		
3.1	8 - 8	Droga nr 05-11-0060 o długości 2,46 km		
3.2	9 - 9	Droga nr 05-11-0059/1 o długości 2,61 km		
4	10 - 12	Leśnictwo Rozkopaczew		
4.1	10 - 10	Droga nr 05-11-0080 o długości 3,09 km		
4.2	11 - 11	Droga nr 05-11-0083 o długości 0,78 km		
4.3	12 - 12	Droga nr 05-11-0074\2 o długości 0,77 km		
		Kosztorys netto		
		VAT 23%		
		Kosztorys brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie: