Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku
Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Magazynu
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 41b,
t. +48 32 43 29 540, f. +48 32 43 29 550
sekretariat@zdm.rybnik.pl

Rybnik, dnia 12.10.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o zamówienie publiczne na: Zabudowa ekranu dźwiękochłonnego w granicy toru mini żużlowego znajdującego się na terenie działek nr 2061/96, 2681/96 przy ul. Jana Kowalczyka w Rybniku w systemie zaprojektuj i wybuduj

W związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
Proszę o określenie rodzaju bramy i systemu jej zamykania
1) Brama dwuskrzydłowa rozwierana – skrzydła będą narażone na oddziaływanie znacznych sił pochodzących od parcia i ssania wiatru – system zamykania oraz jej użytkowanie będą wymagały ostrożności.
2) Brama przesuwna będzie wymagała instalacji elementów stalowych/prowadnic, na których będzie zawieszone skrzydło(-a) bramy.
Odpowiedź:
Biorąc pod uwagę wskazane argumenty, po analizie Zamawiający dokonuje zmiany w zapisie przedmiotu zamówienia – w każdym miejscu gdzie w dokumentacji jest mowa o bramie uchylnej należy zastosować bramę przesuwną składającą się z jednego lub dwóch niezależnych skrzydeł. W Ramach realizacji zadania należy przewidzieć wszelkie dodatkowe koszty związane z rozwiązaniami konstrukcyjnymi – w tym zastosowanie systemu prowadnic, itd. Niezmienne pozostają wytyczne dotyczące rodzaju materiału z którego brama ma zostać wykonana**.**
Pytanie 2:
Wzdłuż planowanej linii ekranu biegnie kabel energetyczny – możliwa jest kolizja z fundamentami ekranu – kto miałby ponieść koszty i zrealizować projekt przebudowy i wykonać prace?
Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w załączniku do dokumentacji przetargowej tj. Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), a mianowicie punkt 1, podpunkt 1.1., akapit dotyczący zakresu prac niezbędnych do realizacji zamówienia, gdzie w wyszczególnieniu nr 6) znajduje się treść: „Ewentualna przebudowa urządzeń i sieci kolidujących z planowaną inwestycją.” Uszczegółowiając wskazany wyżej zapis – wszelkie koszty (projekt, wykonanie) związane z potencjalną przebudową istniejących instalacji ponosi Wykonawca**.**
Pytanie 3:
Wzdłuż planowanej linii ekranu biegnie kabel teleinformatyczny – możliwa jest kolizja z

fundamentami ekranu – kto miałby ponieść koszty i zrealizować projekt przebudowy i wykonać prace?

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w załączniku do dokumentacji przetargowej tj. Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), a mianowicie punkt 1, podpunkt 1.1., akapit dotyczący zakresu prac niezbędnych do realizacji zamówienia, gdzie w wyszczególnieniu nr 6) znajduje się treść: „Ewentualna przebudowa urządzeń i sieci kolidujących z planowaną inwestycją.” Uszczegółowiając wskazany wyżej zapis – wszelkie koszty (projekt, wykonanie) związane z potencjalną przebudową istniejących instalacji ponosi Wykonawca.

Pytanie 4:

Czy dla obszaru, na którym jest planowany ekran jest ustanowiony MPZT?

Odpowiedź:

Tak – dla obszaru, na którym planowana jest zabudowa ekranu jest ustanowiony MPZP.
Jego treść dostępna jest pod adresem internetowym:
https://dzienniki.slask.eu/legalact/2018/6564/
lub w odpowiedniej mapie tematycznej na ogólnodostępnej stronie internetowej:
https://www.rsip.rybnik.eu/

W celu umożliwienia większej ilości Wykonawców złożenie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **20.10.2026r.** do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się **20.10.2026 r.** o godz. **10:00.** Zmianie ulega także termin związania ofertą do **18.11.2026 r.**

DYREKTOR

ŁUKASZ KARBOWIŃSKI