Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku
Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Magazynu
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 41b,
t. +48 32 43 29 540, f. +48 32 43 29 550
sekretariat@zdm.rybnik.pl

Rybnik, dnia 16.10.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o zamówienie publiczne na: Zabudowa ekranu dźwiękochłonnego w granicy toru mini żużlowego znajdującego się na terenie działek nr 2061/96, 2681/96 przy ul. Jana Kowalczyka w Rybniku w systemie zaprojektuj i wybuduj

W związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
Stwierdzono brak skrajni istniejącego ekranu względem krawędzi jezdni ! brak możliwości zastosowania barier energochłonnych
- na zdjęciu poniżej istniejące znaki z TOR przekręcone ze względu na brak skrajni poziomej.



Prosimy o podanie informacji, czy istnieje możliwość odsunięcia linii projektowanego ekranu od jezdni?
Takie rozwiązanie pozwoli na: zachowanie skrajni samego ekranu, wyeliminowanie ewentualnego uszkodzenia drogi podczas realizacji oraz uzyskanie bezpiecznej odległości sieci CO od fundamentów słupów ekranu.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał wstępnego rozeznania takiej możliwość i ustalił, że opcja ta jest możliwa. W trakcie procedowania prac projektowych należy uzgodnić lokalizację z zarządca terenu tj. MOSiR Rybnik z siedzibą na ul. Gliwickiej 72 w Rybniku, z uwzględnieniem minimalnej odległości band toru żużlowego od ogrodzenia. Rozwiązanie powyższe może spowodować zwiększenie ilości prac ziemnych ze względu na nieznaczną pochyłość terenu za ogrodzeniem w kierunku toru.

Pytanie 2:
Informujemy, że przy rozwiązaniu zakładającym montaż nowego ekranu w miejscu istniejącego niemożliwym jest zastosowanie barier energochłonnych z zachowaniem skrajni poziomej dla Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu BRD. Ze względu na powyższe, prosimy o jednoznaczną informację dotyczącą projektowania barier energochłonnych w miejscu zabudowy ekranu?

Odpowiedź:
Zamawiający w dokumencie PFU zawarł w punkcie 1.1.3. podpunkt 3 i) zapis następującej treści: *„Jeżeli zajdzie taka konieczność ekrany akustyczne należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie barier ochronnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.”* – kluczowe w tym zdaniu jest słowo „jeżeli”, które nie wskazuje wyraźnej potrzeby zabudowy barier. Wg wstępnego rozeznania Zamawiającego w warunkach lokalizacji zabudowy ekranu (droga dojazdowa, prędkość dopuszczalna do 50 km/h) – zabudowa barier nie jest konieczna. Niemniej jednak ostateczna weryfikacja należy do obowiązków Wykonawcy, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i do niego należy decyzja.

Pytanie 3:
Faktyczny zakres realizacji wzdłuż dwóch działek zamieszczonych w opisie PFU (plik w załączeniu) - na zdjęciu poniżej wymiar orientacyjny - około 82 m.



Prosimy o podanie informacji w sprawie sposobu zakończenia i pozostawienia istniejących płyt starego ekranu wzdłuż posesji firmy Hamster Polska Sp. z o.o.? Czy ekran z istniejącym ogrodzeniem betonowym będzie połączony czy też niezależny?

Odpowiedź:
Ze względu na różnice technologiczne obu ogrodzeń (istniejącego i planowanego) nie ma możliwości ich połączenia. Dodatkowo dochodzi potencjalna kwestia przesunięcia nowego ogrodzenia w głąb terenu dodatkowo uniemożliwiająca połączenie obu ogrodzeń w jedną całość. Z tego względu w ramach opracowania projektowego należy przewidzieć zakończenie ogrodzenia firmy Hamster Polska sp. z o.o. na granicy działek oraz zaprojektować nowe ogrodzenie jako niezależne, a w przypadku przesunięcia nowego ogrodzenia, uzupełnić lukę pomiędzy wygrodzeniem terenów powstałą wskutek tych działań.

Pytanie 4:
Zauważono konieczność przedłużenia linii ekranu na wysokości wjazdu do parku maszyn - na zdjęciu poniżej wjazd do parku maszyn istniejące ogrodzenie z blachy falistej w żółtym i niebieskim kolorze.



Prosimy o podanie rozwiązania dla projektowania i późniejszego montażu ekranu w miejscu bramy wjazdowej do parku maszyn. Czy ekran i brama ma być usytuowana w jednej linii z pozostałą częścią ekranu?

Odpowiedź:
Tak, ekran i brama mają tworzyć w rzucie poziomym jedną ciągłą linię – aktualne miejscowe „zagłębienie” ogrodzenia terenu ulega niwelacji przy budowie nowego ekranu.

W celu umożliwienia większej ilości Wykonawców złożenie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **23.10.2026r.** do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się **23.10.2026 r.** o godz. **10:00.** Zmianie ulega także termin związania ofertą do **21.11.2026 r.**

DYREKTOR

ŁUKASZ KARBOWIŃSKI