Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kosztorys inwestorski**		
1	Element	**Rboty przygotowawcze**		
1.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,197
1.2	Kalkulacja indywidualna	Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniająca częściowe zajęcie jezdni oraz całkowite zamknięcie na czas układania warstwy ścieralnej - projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie oraz usunięcie	kpl.	1,00
2	Element	**Pobocza**		
2.1	KNR 201/201/1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		197*,15 29,550000		
		RAZEM: 29,550000	m3	29,6
2.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm Krotność=1,25	m2	197
3	Element	**Nawierzchnia**		
3.1	SEK 601/103/2 (2)	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4·cm, samochód 10,0-15,0·t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		197*5,3 1 044,100000		
		RAZEM: 1 044,100000	m2	1 044
3.2	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1044 1 044,000000		
		RAZEM: 1 044,000000	m2	1 044
3.3	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1044 1 044,000000		
		RAZEM: 1 044,000000	m2	1 044
3.4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1044 1 044,000000		
		RAZEM: 1 044,000000	m2	1 044
3.5	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t wyrównawcza docelowo gr. 3cm. Krotność=0,75		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1044 1 044,000000		
		RAZEM: 1 044,000000	m2	1 044
3.6	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1044 1 044,000000		
		RAZEM: 1 044,000000	m2	1 044