1* - zasilanie winda N2XH-J 5x10mm2
2* - Zasilanie centrala wentylacyjna N2XH-J 3x2,5mm2
3* - Zasilanie nagrzewnica wstępna centrali wentylacyjnej N2XH-J 5x2,5mm2
4* - Klimatyzacja Jednostka zewnętrzna N2XH-J 3x4mm2
5* - Klimatyzacja jednostka wewnętrzna N2XH-J 3x1,5mm2
6* - Kurtyna powietrzna N2XH-J 3x2,5mm2
7* - rozdzielacz N2XH-J 3x1,5mm2
8* - zasilanie Centrali sterowania oddymianiem N(H)XH-J 3x2,5mm2
9* - zasilanie Centrali SSP N(H)XH-J 3x2,5mm2
10* - Zasilanie klap p.poż N(H)XH-J 3x2,5mm2
11* - Zasilanie czujek zasysających

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER			
L.p	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa [m²]	Pow. podłogi [m²]
0.01	WIATROŁAP	4,55	4,55
0.02	KOMUNIKACJA	11,23	11,23
0.03	PUNKT PIELĘGNIARSKI	20,99	20,99
0.04	WC	2,03	2,03
0.05	PRZEDSIONEK	4,83	4,83
0.06	SALA	14,79	14,79
0.07	SALA	14,41	14,41
0.08	SALA	12,37	12,37
0.09a	PRZEDSIONEK	2,30	2,30
0.09b	WC	1,26	1,26
0.10	SALA	29,40	29,40
0.11	WIATROŁAP	6,23	6,23
0.12	KOMUNIKACJA	69,73	69,73
0.13	SALA	12,64	12,64
0.14	SALA	12,33	12,33
0.15	SALA	12,80	12,80
0.16	SALA	11,93	11,93
0.17	SALA	11,94	11,94
0.18	WC	11,99	11,99
0.19	WC	8,27	8,27
0.20a	KUCHNIA	13,74	13,74
0.20b	ZMYWALNIA	11,84	11,84
0.21	KOMUNIKACJA	6,30	6,30
0.22	WC	1,94	1,94
0.23	KOMUNIKACJA	25,99	25,99
0.24	POM. POMOCNICZE	12,75	14,10
	SUMA:	348,58	349,93

UW PWP — Urządzenie wykonawcze PWP
UU PWP US PWP — Urządzenie sygnalizujące orazuruchamiające PWP
RG2 — Rozdzielnica RG2
Gniazdo 230V
Gniazdo 230V IP44
Wypust zasilający 230V
Wypust zasilający 400V
Czujkaruchu(na korytarzu)
Łącznik oświetleniowy świecznikowy
Łącznik oświetleniowy

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
- Obustronne poręcze ze stali nierdzewnej na wys. 0,75m oraz 0,9m od płaszczyzny ruchu
- Poręcze z odstępem między nimi 100-110 cm
- Szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m.
- Krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m
- Poręcze przedłużyć na początku i końcu o 30 cm
- Zakończyć poręcze w bezpieczny sposób np. zaokrąglić

GRUPA PROJEKTOWA
SN ARCHITEKCI
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl
OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak

TEMAT:
Przebudowa oraz rozbudowa zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu

LOKALIZACJA:
46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 5, działka nr 520

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli
46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 5, działka nr 520

RYSUNEK:
Instalacje elektryczne Parter SKALA 1 : 75

PROJEKTANT [ELEKT.]: mgr inż. Krzysztof Nolepa nr upr. OPL/1256/PWBE/16

Branża: ELEKTRYKA
Data zakończenia: Lipiec 2026
Nr rys. RYS SN_E/2