N 1.15
Wentylator
kanałowy
60/240 m³/h
potencjometr + wył. ser. 25A 2P
N=40W U=230V
Klapa zwrotna ø160
Filtr ø160
Nagrzewnica el. 160–3.0–1 PS
wył. ser. 25A 2P
2x Tłumik 50–160–600

N 1.12
Wentylator
kanałowy
120/240 m³/h
potencjometr + wył. ser. 25A 2P
N=40W U=230V
Klapa zwrotna ø160
Filtr ø160
Nagrzewnica el. 160–3.0–1 PS
wył. ser. 25A 2P
2x Tłumik 50–160–600

LEGENDA:

- Projektowany klimatyzator kasetonowy - iednostka wewnętrzna klimatyzacji
- Projektowany agregat - jednostka zewnętrzna kimatyzacji
- Projektowana linia freonowa

Uwaga:
1. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy wykonać poprzez zastosowanie przejść ognioochronnych.
2. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
3. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.
4 Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelnić.
5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
6. W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przepłukań, napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu.
7. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.
8. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
9. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.
10. Kanały wentylacyjne w pomieszczeniach obudować zabudową g-k

W zakresie: instalacja wentylacji

Poza zakresem: Systemy 3, 4, 7, 8 i 12instalacji klimatyzacji

JEDN. PROJEKTOWA:	P.P.H.U. MIKADO MARIUSZ CIASTKO Ul. Batalionów Chłopskich 50, 97-500 Radomsko
TEMAT:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
TYTUŁ RYSUNKU:	Rzut I piętra – instalacja wentylacji i klimatyzacji
LOKALIZACJA:	97-500 Radomsko, nr ewid. dz. 286/6, obr. ewid. 0015 Radomsko
INWESTOR:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Sadowa 5, 97-500 Radomsko

BRANŻA:	DATA:	SKALA:
Sanitarna	XII 2025	1:50

AUTORZY:

Projektant: mgr inż. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk LOD/1795/POOS/11

RYS. S11