Zasielenie z istniejącego węzła ciepła

-1.06 +16 °C
Φwym: 907 W

-1.07 POMPOWNIA PPOŻ
17,24 m²

01.07 +16 °C
Φwym: 450 W

-1.08 ARCHIWUM
148,19m²

-1.08 +16 °C
Φwym: 4462 W

-1.09 POM. TECHNICZNE
33,42 m²

-1.09 +16 °C
Φwym: 1000 W

-1.02/04 +16 °C
Φwym: 503 W

-1.02 WINDA
2,25 m²

winda +16 °C
Φwym: 0 W

-1.05 WC
8,92 m²

-1.05 +24 °C
Φwym: 727 W

-1.04 KOMUNIKACJA
14,87 m²

-1.01 KLATKA SCHODOWA
8,10 m²

-1.01 +16 °C
Φwym: 290 W

-1.03 POM. TECHNICZNE
3,40 (5,88) m²

-1.03 +20 °C
Φwym: 0 W

-1.10 KOMUNIKACJA
37,86 m²

-1.10 +20 °C
Φwym: 1494 W

-1.11 MAGAZYN
25,41 m²

-1.11 +12 °C
Φwym: 167 W

-1.12 MAGAZYN
24,68 m²

-1.12 +12 °C
Φwym: 675 W

-1.13 POM. KONSULTACJI
66,16 m²

-1.11 +20 °C
Φwym: 2820 W

-1.14 MAGAZYN SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO
17,23 m²

-1.14 +12 °C
Φwym: 41 W

-1.15 POM. SOCJALNE
26,22 m²

-1.15 +20 °C
Φwym: 1258 W

Projektowana ścianka oporowa żelbetowa prefabrykowana

Projektowane drzwi stalowe EI120

Projektowane schody z elementów prefabrykowanych

Zadaszenie nad wejściem (płyta włóknocementowa na stelażu + wełna skalna)

LEGENDA:
- Projektowana instalacja C.O. z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie, łączonych poprzez zaprasowanie- zasilanie
- Projektowana instalacja C.O. z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie, łączonych poprzez zaprasowanie- zasilanie

CO1 - Pion instalacji C.O. z rur PE-RT

Nastawa zaw. termost 2,00 — Projektowany grzejnik łazienkowy (drabinka) z zaworem odcinającym DN15 i zaworem termostatycznym z nastawą wstępną DN15

Typ i wielkość grzejnika np.

Nastawa zaw. termost DN15 11/600 1800 mm — Istniejący grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem przyłączeniowym + wkładka i głowica termostatyczna

20 x 2,0 / Izol. 25 mm — opis średnica zewn. x gr. ścianki; gr izolacji

Typ i wielkość grzejnika np.

22/600 1000 mm — Projektowany grzejnik z zasilaniem bocznym, z zaworem odcinającym i zaworem termostatycznym z nastawą wstępną

UWAGA:
Wszystkie nieopisane działki C.O.:
15 x 1,1
Wszystkie piony i podejścia do grzejników nie izolować
1. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy wykonać poprzez zastosowanie przejść ogniochronnych.
2. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
3. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
5. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez inwestora.
6. W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przepłukań, napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu.
7. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.
8. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
9. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.

Cała kondygnacja w zakresie instalacji C.O. poza zakresem

JEDN. PROJEKTOWA:	P.P.H.U. MIKADO MARIUSZ CIASTKO Ul. Batalionów Chłopskich 50, 97-500 Radomsko
TEMAT:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
TYTUŁ RYSUNKU:	Rzut piwnicy - instalacja C.O.
LOKALIZACJA:	97-500 Radomsko, nr ewid. dz. 286/6, obr. ewid. 0015 Radomsko
INWESTOR:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Sadowa 5, 97-500 Radomsko
BRANŻA: Sanitarna	DATA: XII 2025
SKALA: 1:50	
AUTORZY:	
Projektant: mgr inż. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17	
Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk LOD/1795/POOS/11	
RYS. S5	