RI.271.1.16.2026

Załącznik nr 4 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż trybun wraz z wymianą ogrodzenia oddzielającego obszar pola gry od grupy publiczności. Obejmuje również remont istniejącego odwodnienia. W zakres zamówienia wchodzi również zmiana ukształtowania fragmentu skarpy w narożniku południowo – wschodnim oraz utwardzenie terenu przy trybunach dla publiczności. Montaż poręczy ochronnej o wysokości 110 cm oraz montaż urządzeń obsługi ruchu turystycznego – ładowarka do rowerów elektrycznych – działka nr 6787 w Istebnej (obok budynku szatni przy boisku).

## 2. Zakres robót

- montaż trybun systemowych (zestaw siedzisk 4-rzędowych z indywidualnymi miejscami do siedzenia dla publiczności – dla 104 osób każdy) – 2-kpl

- wymiana ogrodzenia oddzielającego obszar pola gry od publiczności o wys. 120 cm z pięcioma furtkami i bramą dwuskrzydłową – dł. ok. 295,00 m,

- remont istniejącego odwodnienia terenu wzdłuż projektowanego piłkochwytu o dł. ok. 70 m,

- zmiana ukształtowania fragmentu skarpy przy projektowanym wygrodzeniu obszaru pola gry od publiczności (narożnik południowo-wschodni),

- utwardzenie terenu przy trybunach dla publiczności – dla możliwości bezpiecznego dojścia do trybun oraz w celu dojazdu do bramy dwuskrzydłowej zlokalizowanej w ogrodzeniu oddzielającym obszar pola gry – pow.ok. 204,30 m2,

- montaż poręczy ochronnej o wys. 110 cm wzdłuż nawierzchni utwardzonej przy trybunach 4 rzędowych i przy schodach terenowych – dł. ok. 59,0 m.

W zakresie montażu urządzeń obsługi ruchu turystycznego:

- przygotowanie podłoża: prace ziemne, niwelacja terenu oraz przygotowanie podbudowy pod montaż urządzenia i utwardzenie nawierzchni.

- montaż urządzenia do obsługi ruchu turystycznego**:** dostawa, posadowienie i montaż stacji/ładowarki do rowerów elektrycznych wraz z podłączeniem zasilania elektrycznego oraz układów zabezpieczeń.

- utwardzenie terenu kostką brukową: ułożenie kostki brukowej wokół stacji ładowania w celu zapewnienia stabilnego i estetycznego podłoża.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót.

**3. Warunki prowadzenia robót**

- roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, teren budowy należy zabezpieczyć,

- należy wyznaczyć teren składowania materiałów i odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi,

- gruz i ziemię należy odwieźć na składowisko odpadów,

- wystąpienie i sposób kalkulacji kosztów zwiększających wykonawstwo robót – wykonawca przy sporządzaniu oferty powinien uwzględnić możliwość wystąpienia dodatkowych robót, które mogą wystąpić po dokonaniu robót rozbiórkowych i demontażowych, robót ziemnych

W przypadku uszkodzenia istniejących elementów zagospodarowania Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia na własny koszt.

**4. Materiały**

Wszystkie zastosowane materiały powinny być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

**5. Dokumenty przekazywane przy odbiorze**

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności:

- dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zastosowanych materiałów,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem i przepisami prawa,
- komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zakończenia robót.

## 6. Wymagania końcowe

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót, dostaw i czynności niezbędnych do uzyskania kompletnego, funkcjonalnego i gotowego do użytkowania obiektu, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie wymienione w niniejszym opisie, a wynikają z dokumentacji projektowej, zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów.