STAROSTWO POWIATOWE
w Namysłowie, Plac Wolności 12 A
46-100 NAMYSŁÓW

"M-Projekt" Biuro Projektowe Marek Żak
ul. K.I. Gałczyńskiego 26B, 46-100 Namysłów
tel. 535-005-802, email : biuro.mprojekt@pm.me

RODZAJ DOKUMENTACJI	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**	**EGZ.2**
OBIEKT	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ	
KATEGORIA OBIEKTU	KATEGORIA IX	
LOKALIZACJA	IDZIKOWICE 24, DZ. NR 78/2 , INDENTYFIKATOR DZIAŁKI:160605_2.0018.78/2 JEDN. EWIDENCYJNA - WILKÓW , OBRĘB – IDZIKOWICE	
INWESTOR	GMINA WILKÓW, UL. WROCŁAWSKA 11, 46-113 WILKÓW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	„M PROJEKT" – BIURO PROJEKTOWE MAREK ŻAK UL. GAŁCZYŃSKIEGO 26B ,46-100 NAMYSŁÓW	
DATA OPRACOWANIA	10/2025	

Załącznik nr 2
do decyzji nr 220/25
AB.6740.210.2025
z dnia 18.11.2025r.

My niżej podpisani, oświadczamy, na podstawie art. 34 ust. 3D ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418), że niniejszy projekt architektoniczno-budowlany jest sporządzony */ ~~sprawdzony~~ *, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI	**IMIĘ I NAZWISKO I ADRES**	**NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ**	**DATA OPRACOWANIA I PODPIS**
PROJEKTANT ARCHITEKRURA	**mgr inż. arch. Aleksandra Dąbrowska-Mazur** ul. Kolejowa 4a 46-146 Domaszowice	01/OPOOK/2022 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	mgr inż.arch Aleksandra Dąbrowska-Mazur uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr MAŁ/OPOKK/2022 adm.architektura@gmail.com tel.:691-874-395

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

Strona tytułowa	str. 1
Spis zawartości projektu	str. 1
I. Załączniki – uprawnienia i zaświadczenia z izby	str. 2
II. Część opisowa	
ocena stanu technicznego opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego opis technologiczny	str. 3 str. 4-7 str. 8
III. Część rysunkowa	str. 9-10

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 14 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: OKK/UpB/ 2 /2022
L. dz. 014 /OPOKK/2022

DECYZJA nr 01 / OPOKK / 2022

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.1117,t.j.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351, t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. , poz. 735, t.j. ze zm.)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. arch. Aleksandra Marta DĄBROWSKA-MAZUR

urodzona w dniu 16 stycznia 1986 r. w Namysłowie.

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodnicząca OKK	arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak
Wiceprzewodniczący OKK	arch. Andrzej Szuba
Sekretarz OKK	arch. Waldemar Adamski
Członek OKK	arch. Krystyna Piecuch
Członek OKK	arch. Jerzy Świczewski

Otrzymują:
1. Pani Aleksandra Dąbrowska-Mazur
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
   1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
   2. Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP.
3. a/a

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Aleksandra Marta Dąbrowska-Mazur

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **01/OPOKK/2022,** jest wpisana na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **OP-0286.**

Członek czynny od: 07-09-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 21-01-2025 r. Opole.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-11-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

OP-0286-5CA7-1EDB-F339-7YBD

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Cel oceny stanu technicznego

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego pomieszczeń gospodarczy w piwnicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach, w celu sprawdzenia możliwości dokonania jego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

Opis stanu istniejącego

- **Lokalizacja**

Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w piwnicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach 24,na działce 78/2.

- **Podstawowe dane techniczne**
  - **powierzchnia zabudowy budynku szkoły** –1158,00 m^2
  - powierzchnia zabudowy części przeznaczonej do przebudowy –108,75 m^2
  - kubatura części objętej przebudową –271,86 m^3
- **Zakres wykonanych prac przy budowie budynku.**

  Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych istniejącego budynku mieszkalnego.

  Istniejący budynek jest w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono, że wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalają na wykonanie projektowanej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

  Elementy konstrukcyjne:, ściany zewnętrzne oraz stropy żelbetowe , nie wykazują żadnych zniszczeń. Elementy drewniane nie wykazują zapleśnienia, zagrzybienia ani spróchnienia. Obecny stan techniczny budynku kwalifikuje się do wykonania planowanych prac. Wszystkie elementy obiektu dają pełną gwarancję zachowania warunków technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych.

OPIS PLANOWANYCH INTERWENCJI BUDOWLANYCH

- Powiększenie otworów okiennych zgodnie z projektem
- Wykonanie nowego podziału pomieszczeń zgodnie z projektem .
- Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z wejściem do nowoprojektowanej świetlicy
- Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej i połączenie jej z istniejącą instalacją w budynku
- Wykonanie wykończenia posadzki z płytek ceramicznych
- Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż nowej stolarki
- Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej (oświetlania oraz gniazd wtykowych)
- Wymiana grzejników instalacji centralnego ogrzewania
- Wykonanie nowo wydzielonego WC

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX- świetlica wiejska.

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Pomieszczenia świetlicy wiejskiej przeznaczone się organizowanie spotkań oraz gier i zabaw dla dzieci w godzinach popołudniowych.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMĘ ARCHITEKTONICZNĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek zespołu szkolno-przedszkolnego ,dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Budynek z dachem płaskim (stropodach) żelbetowym pokrytym papą

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (wg PN -ISO 9836:1997)

Pomieszczenia piwnicy –STAN ISTNIEJĄCY :

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	**108,75m^2**
KUBATURA BRUTTO:	**271,86 m^3**
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ	**2,50 m**
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	**83,87m^2**

PODZIAŁ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	39,20m^2
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	16,42m^2
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	23,54m^2
KORYTARZ	12,31m^2
KORYTARZ	2,96m^2

Pomieszczenia piwnicy (świetlica wiejska: PO PRZEBUDOWIE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	**108,75m^2**
KUBATURA BRUTTO:	**271,86 m^3**
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ	**2,50 m**
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	**82,45m^2**

PODZIAŁ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

ŚWIETLICA	42,67m^2
WC	11,16m^2
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	5,08m^2
POMIESZCZENIE POMOCNICZE	23,54m^2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

NIE DOTYCZY-fundamenty istniejące

6. Liczba lokali mieszkalnych – 0 szt.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych.
   - średnie zapotrzebowanie na wodę pitną –100l
   - Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – 100l
   - wody opadowe – wody opadowe z dachu oraz z terenów utwardzonych – na teren działki

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – bez zmian

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – usuwanie odpadów stałych tzn. bytowych odbywa się przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe powstania odpadów stałych przyjmuje się 12dm3 /dobę dla każdego lokalu mieszkalnego . Odpady należy gromadzić w plastikowych kontenerach o pojemności 110 l, opróżnianych przez służby komunalne.

d) Emisja hałasu i wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – Poziom emisji hałasu nie będzie uciążliwy i nie przekroczy dopuszczalnych norm

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa niekorzystnie.

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

7.1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

7.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- (Dz.U. Nr 75,poz.690) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
- (Dz.U. Nr 2021,poz.1722) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej"

7.1.2. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI

Parametry świetlicy:

- powierzchnia zabudowy - 108,75 m^2
- powierzchnia użytkowa - 82,45 m^2
- kubatura - 271,86 m^3
- wysokość budynku w którym znajduje się świetlica - 8,00 m – niski (N)
- liczba kondygnacji nadziemnych - 2
- liczba kondygnacji podziemnych - 1

7.1.3.ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH

projektowana świetlica usytuowana względem obiektów sąsiednich w odległości:

a) od strony wschodniej od granicy działki – 9,74 m,
b) od strony południowej od granicy działki w najbliższym punkcie – 8,98 m;
c) od strony północnej odległość do granicy działki 19,65 m.
d) od strony zachodniej odległość do granicy działki 44,00 m.

Usytuowanie budynku względem obiektów sąsiadujących oraz granicy działki prawidłowe

7.1.4.PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów łatwo palnych, wybuchowych i utleniających. W obiekcie będą występować materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń, między innymi takie materiały jak:

- ✓ materiały wykonane z drewna i materiałów drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),
- ✓ wykładziny podłogowe (PCV i dywanowe),
- ✓ materiały papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia bieżącej działalności).

Wszystkie stałe elementy wystroju i wyposażenia wnętrz spełniać będą wymagania co najmniej trudno zapalności i nierozprzestrzeniania ognia (NRO) co potwierdzać będą stosowne atesty.

7.1.5.PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Obiekt zaliczony jest do kategorii obiektów zagrożenia ludzi (ZL)
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gęstość obciążenia ogniowego Q wynosi poniżej 500MJ/m2.

7.1.6.KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB W BUDYNKU, W KTÓRYM PRZEBYWAĆ MOGĄ JEDNOCZEŚNIE WIĘKSZE GRUPY LUDZI

Obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi **ZL III**.
Liczba osób w budynku łącznie z obsługą - 10osób.

7.1.7.OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

W obiekcie brak pomieszczenia zagrożonego wybuchem, brak też stref zagrożenia wybuchem.

7.1.8.PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE

Świetlica będzie stanowiła jedną strefę pożarową:

- strefa 1 (ZL III) o powierzchni wewnętrznej strefy 108,75 m^2, wobec dopuszczalnej powierzchni 8000 m^2 i jest zachowana;
- W budynku nie będą występować pomieszczenia techniczne jak serwerownia lub rozdzielnia w związku z powyższym nie będą stosowane wydzielenie p.poż REI60 tych pomieszczeń.

Dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych jest zachowana.

7.1.9.KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynek – niski zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III – wymagana klasa **„D"**.
Wobec czego poszczególnym elementom konstrukcyjnym poszczególnych budynków należy zapewnić następujące wymagania:

Klasa odporności pożarowej	Klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	Konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
„D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30 (o↔i)	(-)	(-)

R- nośność ogniowa w minutach,
E- szczelność ogniowa w minutach,
I – izolacyjność ogniowa w minutach.
Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniającym ognia (NRO).

7.1.10.WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Dla celów ewakuacji przewidziano poziome drogi komunikacji ogólnej z wykorzystaniem istniejących korytarzy , która zostaną obudowane do EI 15. Na drogach ewakuacji nie występują zawężenia szerokości poziomej drogi ewakuacji, wobec wymaganej szerokości 1,4 m. Wysokość drogi ewakuacyjnej >2,2 m

<u>Parametry drzwi stanowiących wyjścia z budynku – z poziomu piwnicy:</u>

- drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości 1,40 m, w świetle ościeżnicy, wobec wymaganej szerokości 0,9 m,

W ramach dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów na drogach ewakuacyjnych bez dostępu światła dziennego przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie przez minimum 1 godz. zapewniając natężenie – co najmniej 1 lx, oraz w miejscach lokalizacji sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych usytuowanych poza drogami ewakuacyjnymi – co najmniej 5 lx. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego również przed wejściem do budynku (od zewnętrznej strony).

Ewakuacja z parteru

Zapewnia się ewakuację drogami komunikacji poziomej na zewnątrz budynku poprzez drzwi oznaczone zewnętrzne.
Długości przejść zostały zachowane i wynoszą poniżej 40 m. Przejścia nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia.
Zapewniono wymaganą szerokość dróg ewakuacyjnych tj. przejść – 0,9m, dojść – 1,4m
(korytarze w przypadku ewakuacji <10 osób dopuszczalne minimum 1,2m)
Maksymalna długość dojścia z najdalszego pomieszczenia w budynku nie przekracza 30 m przy jednym kierunku ewakuacji (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacji) i jest zachowana.

7.1.11.SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI WENTYLACYJNEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ODGROMOWEJ

Cały obiekt chroniony jest instalacją odgromową. Ponadto obiekt wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (usytuowany przed wejściem głównym do budynku .

7.1.12.DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE

Biorąc pod uwagę kwalifikację obiektów zaliczonych do kategorii ZL III zagrożenia ludzi i do grupy budynków niskich oraz powierzchnię w świetle obowiązujących przepisów - w poszczególnych obiektach są wymagane urządzenia przeciwpożarowe.

<u>Budynek wyposażony jest w następujące urządzenia przeciwpożarowe:</u>

1) przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przycisk usytuowano na kondygnacji parteru (przed wejściem do budynku przy drzwiach – po stronie zewnętrznej);

2) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 1 lx na drogach komunikacji ogólnej i 5 lx w miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych;
3) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnętrznymi

W budynku nie są wymagane:
inne urządzenia p.poż.:
a) instalacje tryskaczowe (SUG);
b) instalacje SSP,DSO, SUO;
c) instalacje hydrantowe p.poż. DN25
d) klap odcinające p.poż.
e) itp.

Wszystkie instalacje i urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w obiekcie zostaną wykonane w oparciu o założenia projektów wykonawczych - branżowych, zaopiniowanych przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Po wykonaniu instalacji i urządzeń p.poż. sprawność ich działania potwierdzona zostanie sporządzeniem stosownych protokołów badań i pomiarów końcowych wykonanych przez osoby upoważnione.

7.1.13. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt wymaga wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy. Obiekt wyposaża się w podręczny sprzęt gaśniczy uwzględniając, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm^3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 50 m^2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL

Gaśnice rozmieszcza się w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a) przy wejściu do budynku,
b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu należy uwzględnić spełnienie następujących warunków:
✓ odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m;
✓ do gaśnic zapewniono dostęp o szerokości - co najmniej 1 m.

W budynku gaśnice rozmieszcza się na ciągach komunikacyjnych stanowiących drogę ewakuacyjną.

7.1.14. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez istniejącego hydrantu HP80 Usytuowanie hydrantu według rysunku PZT. Zapewniono dojazd pożarowy do hydrantu .
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru do celów przeciwpożarowych dla budynku wynosi – 10 dm^3/s - z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm.
Sprawność hydrantu przeciwpożarowego zostanie potwierdzona wykonaniem przez osoby upoważnione stosownych badań ciśnienia i wydajności.
Istniejący hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80 w odległości 36,67 m od budynku (usytuowanie na planie zagospodarowania działki). Kolejne hydranty istniejące w odległości 54,60m od budynku

7.1.15. DROGI POŻAROWE

Droga pożarowa zapewniona jest od strony drogi powiatowej DP 11180 nr 136.
Bezpośredni dojazd z drogi pożarowej do istniejącego hydrantu HP80 zlokalizowanego na działce 78/2. Droga o nośności 100kN i szerokości dojazdu 4,00m zgodnie z rysunkiem PZT
Zapewniono utwardzone dojścia ewakuacyjne z budynku drogi pożarowej o szer. 1,5m - elementy istniejące

7.1.16. INNE UWAGI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dla obiektu zostanie przed oddaniem do użytkowania opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) w której zawarte zostaną wszystkie istotne informacje i wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego .
(min. paragraf 6.1 rozporządzenia MSWiA Dz.U. nr 107 poz. 719 z późn. zm.)

8. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Świetlica wiejska będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych, wejścia do wszystkich pomieszczeń nie będą zawierać progów . Wejście do projektowanej świetlicy od strony szkoły połączone zaprojektowano również jako bez progowe. Budynek szkoły posiada drogi komunikacji o szerokościach wystarczających do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, które zawierają , wejścia do budynku, pochylnie oraz klatki schodowe z wykorzystaniem schodołazu dostosowane do osób niepełnosprawnych

9. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE

- **STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA**

  Stolarka okienna PCV typowa o współczynniku przenikania ciepła $U_{(max)}$ =0,9 [W/(m_2 · K)].

  Zaleca się stosowanie okien wyposażonych w nawiewniki okienne i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik infiltracji.

- **ŚCIANY WEWNĘTRZNE**

  Ściany z pustaków Pustak H+H o grubości 24 I 11.5 cm na zaprawie cienkowarstwowej.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Bez zmian

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Bez zmian

OPIS TECHNOLOGICZNY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Pomieszczenia gospodarcze znajdują się w piwnicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Idzikowicach. Pomieszczenia objęte przebudową i zmianą sposobu użytkowania będą pełnić funkcję świetlicy wiejskiej dla dzieci uczęszczającej do szkoły i przedszkola w wieku od 6 do 15lat. W świetlicy przewiduje się organizowanie spotkań oraz gier i zabaw dla dzieci w godzinach popołudniowych.

W obiekcie została zaprojektowana sala spotkań przeznaczona dla ok. 10 osób wraz z zapleczem pomocniczym. Ponadto w obiekcie zaplanowano węzeł sanitarno-higieniczny, oraz pomieszczenie porządkowe. Główne wejście do świetlicy zaprojektowano z zewnątrz budynku. Dodatkowe wejścia przewidziano od strony szkoły według rysunków.

Ewakuacja

Świetlica będzie posiadać 2 wyjścia ewakuacyjne. Z sali spotkań zaprojektowane zostało 1 wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku.

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W ŚWIETLICY.

Maksymalna liczba jednocześnie przebywających osób wraz z personelem –10 osób.

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ

PARTER – 2,50m

ZATRUDNIENIE

W lokalu nie planuje się zatrudnienia pracowników. Świetlica środowiskowa będzie działać na zasadzie kontynuacji pracy świetlicy szkolnej. Opiekę nad dziećmi w świetlicy będą sprawowali pracownicy świetlicy szkolnej.

TOALETY – POM. 0.2

Zaprojektowano toaletę ogólnodostępną w pomieszczeniu 0.2, wydzielone kabiny ustępowe zaprojektowano jako systemowe z płyt HPL.

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE – POM. 0.3

Pomieszczenie porządkowe będzie służyć jako magazyn środków oraz sprzętu do utrzymania czystości w świetlicy.

Wyposażenie:

-punkt poboru wody – zawór z wężykiem
-zlewozmywak jednokomorowy niski
-szafka na sprzęt do utrzymania czystości
-szafka na środki czystości, (mycie i dezynfekcja)

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE

Świetlica będzie wyposażona w następujące instalację:

1. Instalacja elektryczna – instalacja oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych
2. Instalacja wodno-kanalizacyjna (przyłączona z istniejącej instalacji w szkole)
3. Instalacja centralnego ogrzewania istniejąca
4. Instalacja ciepłej wody użytkowej istniejąca
5. Wentylacja grawitacyjna

CZASOWY POBYT LUDZI

Czas przebywania dzieci w świetlicy będzie wynosić do 4godzin/dobę w godzinach popołudniowych.

Godziny otwarcia świetlicy od 15.00-19.00

UWAGI.

1. Wszystkie meble oraz wyposażenie budynku powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję!!!

2. Połączenie podłogi ze ścianą zaprojektowano płytek ceramicznych łatwo zmywalnych umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję