Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Montaż oświetlenia**			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m^3		
		(482)*0.8*0.4	m^3	154.24	
				RAZEM	**154.24**
2 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		18+62	m	80.00	
				RAZEM	**80.00**
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		482	m	482.00	
				RAZEM	**482.00**
4 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		18+62	m	80.00	
				RAZEM	**80.00**
5 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		482-80	m	402.00	
				RAZEM	**402.00**
6 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m^3		
		482*0.6*0.4	m^3	115.68	
				RAZEM	**115.68**
7 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		23	szt.	23.00	
				RAZEM	**23.00**
8 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 4 m	kpl.przew.		
		23	kpl.przew.	23.00	
				RAZEM	**23.00**
9 d.1	KNNR 5 0726-10 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		48	szt.	48.00	
				RAZEM	**48.00**
10 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		3*6	m	18.00	
				RAZEM	**18.00**
11 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		23+1	odc.	24.00	
				RAZEM	**24.00**
12 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		23	pomiar	23.00	
				RAZEM	**23.00**
13 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		23	szt.	23.00	
				RAZEM	**23.00**
14 d.1		Obsługa geodezyjna - ryczałt	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**