Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Montaż oświetlenia**			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m^3		
		(380)*0.8*0.4	m^3	121.60	
				RAZEM	**121.60**
2 d.1	KNR 5-10 0306-02	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 125 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m		
		6+10+10	m	26.00	
				RAZEM	**26.00**
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		1.5+10+10	m	21.50	
				RAZEM	**21.50**
4 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		361.5	m	361.50	
				RAZEM	**361.50**
5 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		1.5+6+10+10	m	27.50	
				RAZEM	**27.50**
6 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		380-1.5	m	378.50	
				RAZEM	**378.50**
7 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m^3		
		380*0.6*0.4	m^3	91.20	
				RAZEM	**91.20**
8 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	**9.00**
9 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 8 m	kpl.przew.		
		9	kpl.przew.	9.00	
				RAZEM	**9.00**
10 d.1	KNNR 5 0726-10 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	**10.00**
11 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		1.04*(389+3*9)	m	432.64	
				RAZEM	**432.64**
12 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		9	odc.	9.00	
				RAZEM	**9.00**
13 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		9	pomiar	9.00	
				RAZEM	**9.00**
14 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	**9.00**
15 d.1		Obsługa geodezyjna - ryczałt	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**