| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Montaż oświetlenia** | | | |
| 1 d.1 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | | |
| | | (249)*0.8*0.4 | m3 | 79.68 | |
| | | | | **RAZEM** | **79.68** |
| 2 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 | m | | |
| | | 249 | m | 249.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **249.00** |
| 3 d.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | | |
| | | 7+10 | m | 17.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **17.00** |
| 4 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | | |
| | | 232 | m | 232.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **232.00** |
| 5 d.1 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | | |
| | | 249*0.6*0.4 | m3 | 59.76 | |
| | | | | **RAZEM** | **59.76** |
| 6 d.1 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **5.00** |
| 7 d.1 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 8 m | kpl.przew. | | |
| | | 5 | kpl.przew. | 5.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **5.00** |
| 8 d.1 | KNNR 5 0726-10 analogia | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **5.00** |
| 9 d.1 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | | |
| | | 1.04*(249+3*5) | m | 274.56 | |
| | | | | **RAZEM** | **274.56** |
| 10 d.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | | |
| | | 5 | odc. | 5.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **5.00** |
| 11 d.1 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | | |
| | | 5 | pomiar | 5.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **5.00** |
| 12 d.1 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **5.00** |
| 13 d.1 | | Obsługa geodezyjna - ryczałt | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.00** |