Marek Domogała-Nadzór Budowlany,Projektowanie,Kosztorysowanie

ul.Bytomska 2 c, 42-622 Orzech

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych
ADRES INWESTYCJI:	ul. Powstańców 2 E, 42-620 Nakło Śląskie
NAZWA INWESTORA:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000- lecia Państwa Polskiego
ADRES INWESTORA:	42-620 Nakło Śląskie, ul. G. Morcinka 9

DATA OPRACOWANIA: 21.10.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.10.2026

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nakle Śląskim
Stefan Szulc

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nakle Śląskim
dr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domogała

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Roboty malarskie+ gładzie gipsowe	3
2 Roboty towarzyszące	7
3 Wymiana stolarki drzwiowej	9
4 Wymiana posadzki w pomieszczeniu gospodarczym	10
5 Wywóz gruzu+ utylizacja	10

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domagała

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych						
1			**Roboty malarskie+ gładzie gipsowe**			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			18,92 + 15,31 + 32,72 + 49,06 + 23,94 + 24,05 + 10,87 + 17,09 + 4,29 + 15,49 + 24,23 + 14,17 + 13,47	m2	263,610	
			Obmiar dodatkowy: pom.gosp.	m2		
			2,56 * 7,39	m2	18,918	
			Obmiar dodatkowy: p.100	m2		
			5,65 * 2,71	m2	15,312	
			Obmiar dodatkowy: p.101	m2		
			5,76 * 5,68	m2	32,717	
			Obmiar dodatkowy: p.102	m2		
			11,68 * 4,20	m2	49,056	
			Obmiar dodatkowy: p.103	m2		
			5,70 * 4,20	m2	23,940	
			Obmiar dodatkowy: p.104	m2		
			5,70 * 4,22	m2	24,054	
			Obmiar dodatkowy: p.104-łazienka	m2		
			4,15 * 2,62	m2	10,873	
			Obmiar dodatkowy: p.011	m2		
			5,64 * 3,03	m2	17,089	
			Obmiar dodatkowy: p.012	m2		
			2,22 * 1,93	m2	4,285	
			Obmiar dodatkowy: korytarz wąski	m2		
			12,10 * 1,28	m2	15,488	
			Obmiar dodatkowy: korytarz szeroki	m2		
			5,70 * 4,25	m2	24,225	
			Obmiar dodatkowy: łaźnia	m2		
			5,60 * 2,53	m2	14,168	
			Obmiar dodatkowy: korytarz-piętro	m2		
			(1,26 * 5,50) + (1,11 * 3,10) + (1,00 * 3,10)	m2	13,471	
					RAZEM	**263,610**
			pom.gosp.		RAZEM	**18,918**
			p.100		RAZEM	**15,312**
			p.101		RAZEM	**32,717**
			p.102		RAZEM	**49,056**
			p.103		RAZEM	**23,940**
			p.104		RAZEM	**24,054**
			p.104-łazienka		RAZEM	**10,873**
			p.011		RAZEM	**17,089**
			p.012		RAZEM	**4,285**
			korytarz wąski		RAZEM	**15,488**
			korytarz szeroki		RAZEM	**24,225**
			łaźnia		RAZEM	**14,168**
			korytarz-piętro		RAZEM	**13,471**
2 d.1	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego	kpl.		
			4,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 2,00 + 1,00 + 2,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	kpl.	15,000	
					RAZEM	**15,000**
3 d.1	KNR 4-03 1134-01		Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
			4,00 + 8,00 + 2,00 + 3,00 + 6,00 + 3,00 + 2,00 + 3,00 + 1,00 + 1,00 + 2,00 + 3,00	szt.	38,000	
					RAZEM	**38,000**

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domogała

Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4 d.1	KNR 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2-sufit	m2		
			4,29	m2	4,290	
			Obmiar dodatkowy: p.012	m2		
			2,22 * 1,93	m2	4,285	
					RAZEM	**4,290**
			p.012		RAZEM	**4,285**
5 d.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit	m2		
			263,61 - 4,29	m2	259,320	
					RAZEM	**259,320**
6 d.1	KNR 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2-ściany	m2		
			7,47	m2	7,470	
			Obmiar dodatkowy: p.012	m2		
			(2,22 + 1,93) * 0,90 * 2,00	m2	7,470	
					RAZEM	**7,470**
			p.012		RAZEM	**7,470**
7 d.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m2		
			38,88 + 25,11 + 27,69 + 44,97 + 24,61 + 23,41 + 15,61 + 33,71 + 24,48 + 5,12 + 18,72	m2	282,310	
			Obmiar dodatkowy: p.gosp.	m2		
			(7,39 + 2,56) * 1,82 * 2,00 + (0,52 * 2,56 * 2,00)	m2	38,880	
			Obmiar dodatkowy: p.100	m2		
			(5,65 + 2,71) * 1,25 * 2,00 + (0,27 * 2,60 * 3,00 * 2,00)	m2	25,112	
			Obmiar dodatkowy: p.101	m2		
			(5,76 + 5,68) * 1,21 * 2,00	m2	27,685	
			Obmiar dodatkowy: p.102	m2		
			(11,68 + 4,20) * 1,17 * 2,00 + (0,70 * 2,60 * 2,00) + (0,40 * 2,60 * 2,00) + (0,34 * 3,08 * 2,00)	m2	44,974	
			Obmiar dodatkowy: p.103	m2		
			(5,70 + 4,20) * 1,18 * 2,00 + (0,25 * 2,50 * 2,00)	m2	24,614	
			Obmiar dodatkowy: p.104	m2		
			(5,70 + 4,22) * 1,18 * 2,00	m2	23,411	
			Obmiar dodatkowy: p.011	m2		
			(5,64 + 3,03) * 0,90 * 2,00	m2	15,606	
			Obmiar dodatkowy: korytarz wąski	m2		
			(12,10 + 1,28) * 1,23 * 2,00 + (0,31 * 1,28 * 2,00)	m2	33,708	
			Obmiar dodatkowy: korytarz szeroki	m2		
			(5,70 + 4,25) * 1,23 * 2,00	m2	24,477	
			Obmiar dodatkowy: klatka schodowa	m2		
			5,12	m2	5,120	
			Obmiar dodatkowy: korytarz-piętro	m2		
			0,87 * (3,10 + 5,50 + 1,00 + 1,26 + 0,95 + 1,00 + 5,50 + 2,10 + 1,11)	m2	18,722	
					RAZEM	**282,310**
			p.gosp.		RAZEM	**38,880**
			p.100		RAZEM	**25,112**
			p.101		RAZEM	**27,685**
			p.102		RAZEM	**44,974**
			p.103		RAZEM	**24,614**
			p.104		RAZEM	**23,411**
			p.011		RAZEM	**15,606**
			korytarz wąski		RAZEM	**33,708**
			korytarz szeroki		RAZEM	**24,477**
			klatka schodowa		RAZEM	**5,120**

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domogała

Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			korytarz-piętro		RAZEM	**18,722**
8 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			4,29 + 259,32 + 7,47 + 282,31	m2	553,390	
					RAZEM	**553,390**
9 d.1	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			7,47 + 282,31	m2	289,780	
					RAZEM	**289,780**
10 d.1	KNR 2-02 2009-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
			4,29 + 259,32	m2	263,610	
					RAZEM	**263,610**
11 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			4,29 + 259,32	m2	263,610	
					RAZEM	**263,610**
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			7,47 + 282,31	m2	289,780	
					RAZEM	**289,780**
13 d.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			263,61 + 289,78	m2	553,390	
					RAZEM	**553,390**
14 d.1	KNR 4-01 1209-13		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2-policzki schodowe	szt.		
			16,00	szt.	16,000	
					RAZEM	**16,000**
15 d.1	KNR 4-01 1209-14		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			4,00 + 1,00	szt.	5,000	
					RAZEM	**5,000**
16 d.1	KNR 4-01 1207-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych	m		
			1,20 + 1,56 + 1,49 + 3,06 + 1,60 + 1,48 + 1,59 + 1,54	m	13,520	
			Obmiar dodatkowy: pom.gosp.	m2		
			0,25 * 1,20 * 4,00	m2	1,200	
			Obmiar dodatkowy: p.100	m2		
			0,30 * 5,21	m2	1,563	
			Obmiar dodatkowy: p.101	m2		
			0,30 * 4,97	m2	1,491	
			Obmiar dodatkowy: p.102	m2		
			0,30 * 10,20	m2	3,060	
			Obmiar dodatkowy: p.104	m2		
			0,30 * 5,34	m2	1,602	
			Obmiar dodatkowy: p.103	m2		
			0,30 * 4,95	m2	1,485	
			Obmiar dodatkowy: p.011	m2		
			0,30 * 5,30	m2	1,590	
			Obmiar dodatkowy: korytarz szeroki	m2		
			0,30 * 5,14	m2	1,542	
					RAZEM	**13,520**

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domogała

Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			pom.gosp.		RAZEM	**1,200**
			p.100		RAZEM	**1,563**
			p.101		RAZEM	**1,491**
			p.102		RAZEM	**3,060**
			p.104		RAZEM	**1,602**
			p.103		RAZEM	**1,485**
			p.011		RAZEM	**1,590**
			korytarz szeroki		RAZEM	**1,542**
17 d.1	KNR 4-01 1206-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
			26,37 + 24,66	m2	51,030	
			Obmiar dodatkowy: p.104	m2		
			(5,70 + 4,20) * 1,40 * 2,00 - (0,90 * 1,50)	m2	26,370	
			Obmiar dodatkowy: p.011-szatnia	m2		
			(5,64 + 3,03) * 1,50 * 2,00 - (0,90 * 1,50)	m2	24,660	
					RAZEM	**51,030**
			p.104		RAZEM	**26,370**
			p.011-szatnia		RAZEM	**24,660**
18 d.1	KNR 4-01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			2,60 + (10,50 * 2,00) + 4,50 + 4,50 + 18,00	m	50,600	
					RAZEM	**50,600**
19 d.1	KNR 4-01 1212-31		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
			14,00	m	14,000	
					RAZEM	**14,000**
20 d.1	KNR 4-01 1212-34		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
			5,20 + 2,63 + 2,60	m	10,430	
					RAZEM	**10,430**
21 d.1	KNR 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
			(4,70 + 7,00) * 1,00	m2	11,700	
					RAZEM	**11,700**
22 d.1	KNR 4-01 1212-28 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną- stabilizacja pionowa balustrady	m		
			2,63 + 2,30	m	4,930	
					RAZEM	**4,930**
23 d.1	KNR 2-15 0419-03		Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm- przy wykorzystaniu istniejących	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
24 d.1	KNR 2-15 0419-04		Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm- przy wykorzystaniu istniejących	kpl.		
			4,00 + 2,00 + 1,00 + 1,00 + 2,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	kpl.	14,000	
					RAZEM	**14,000**
25 d.1	KNR 5-08 0516-06		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W - przelotowych- z wykorzystaniem istniejących	szt.		
			38,00	szt.	38,000	
					RAZEM	**38,000**

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domogała

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			**Roboty towarzyszące**			
26 d.2	KNR 4-01 0804-08		Zerwanie cokolika przypodłogowego	m		
			95,00	m	95,000	
					RAZEM	**95,000**
27 d.2	KNR 4-01 1208-02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
			23,97 + 21,36 + 30,77 + 44,13 + 31,16 + 25,34 + 17,76 + 26,46 + 27,55	m2	248,500	
			Obmiar dodatkowy: pom.gosp.	m2		
			(2,56 + 7,39) * 1,50 * 2,00 - (0,80 * 1,50 * 3,00) - (1,52 * 1,50)	m2	23,970	
			Obmiar dodatkowy: p.100	m2		
			(5,65 + 2,71) * 1,35 * 2,00 - (0,90 * 1,35)	m2	21,357	
			Obmiar dodatkowy: p.101	m2		
			(5,76 + 5,68) * 1,40 * 2,00 - (0,90 * 1,40)	m2	30,772	
			Obmiar dodatkowy: p.102	m2		
			(11,68 + 4,20) * 1,43 * 2,00 - (0,90 * 1,43)	m2	44,130	
			Obmiar dodatkowy: korytarz wąski	m2		
			(12,10 + 1,28) * 1,40 * 2,00 - (0,90 * 1,40 * 5,00)	m2	31,164	
			Obmiar dodatkowy: korytarz szeroki	m2		
			(5,70 + 4,25) * 1,40 * 2,00 - (0,90 * 1,40 * 2,00)	m2	25,340	
			Obmiar dodatkowy: klatka schodowa	m2		
			17,76	m2	17,760	
			Obmiar dodatkowy: p.103	m2		
			(5,70 + 4,20) * 1,40 * 2,00 - (0,90 * 1,40)	m2	26,460	
			Obmiar dodatkowy: korytarz-piętro	m2		
			(3,10 + 5,50 + 0,56 + 0,95 + 0,10 + 0,95 + 4,80 + 2,10 + 0,31) * 1,50	m2	27,555	
					RAZEM	**248,500**
			pom.gosp.		RAZEM	**23,970**
			p.100		RAZEM	**21,357**
			p.101		RAZEM	**30,772**
			p.102		RAZEM	**44,130**
			korytarz wąski		RAZEM	**31,164**
			korytarz szeroki		RAZEM	**25,340**
			klatka schodowa		RAZEM	**17,760**
			p.103		RAZEM	**26,460**
			korytarz-piętro		RAZEM	**27,555**
28 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-lamperia	m2		
			248,50	m2	248,500	
					RAZEM	**248,500**
29 d.2	KNR 0-23 2612-06		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach-lamperia	m2		
			248,50	m2	248,500	
					RAZEM	**248,500**
30 d.2	KNR AT-38 0402-03		Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
			248,50	m2	248,500	
					RAZEM	**248,500**
31 d.2	KNR 4-01 1208-02 analogia		Ługowanie farby olejnej z parapetów wewnętrznych	m2		
			1,44 + 1,56 + 1,49 + 1,54 + 3,06 + 1,60 + 1,485 + 1,59 + 0,52	m2	14,285	
			Obmiar dodatkowy: pom.gosp.	m2		
			0,30 * 1,20 * 4,00	m2	1,440	

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domogała

Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			Obmiar dodatkowy: p.100	m2		
			0,30 * 5,21	m2	1,563	
			Obmiar dodatkowy: p.101	m2		
			0,30 * 4,97	m2	1,491	
			Obmiar dodatkowy: korytarz szeroki	m2		
			0,30 * 5,14	m2	1,542	
			Obmiar dodatkowy: p.102	m2		
			0,30 * 10,20	m2	3,060	
			Obmiar dodatkowy: p.104	m2		
			0,30 * 5,34	m2	1,602	
			Obmiar dodatkowy: p.103	m2		
			0,30 * 4,95	m2	1,485	
			Obmiar dodatkowy: p.011	m2		
			0,30 * 5,30	m2	1,590	
			Obmiar dodatkowy: korytarz piętro	m2		
			0,30 * 1,73	m2	0,519	
					RAZEM	**14,285**
			pom.gosp.		RAZEM	**1,440**
			p.100		RAZEM	**1,563**
			p.101		RAZEM	**1,491**
			korytarz szeroki		RAZEM	**1,542**
			p.102		RAZEM	**3,060**
			p.104		RAZEM	**1,602**
			p.103		RAZEM	**1,485**
			p.011		RAZEM	**1,590**
			korytarz piętro		RAZEM	**0,519**
32 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-parapety wewnętrzne	m2		
			14,285	m2	14,285	
					RAZEM	**14,285**
33 d.2	KNR 0-23 2612-06		Przyklejenie warstwy siatki-parapety wewnętrzne	m2		
			14,285	m2	14,285	
					RAZEM	**14,285**
34 d.2	KNR 0-23 2612-08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-parapety wewnętrzne	m		
			9,60 + 10,42 + 9,94 + 20,40 + 9,90 + 10,68 + 4,72 + 10,60 + 10,28 + 3,46	m	100,000	
			Obmiar dodatkowy: pom.gosp.	m		
			1,20 * 4,00 * 2,00	m	9,600	
			Obmiar dodatkowy: p.100	m		
			5,21 * 2,00	m	10,420	
			Obmiar dodatkowy: p.101	m		
			4,97 * 2,00	m	9,940	
			Obmiar dodatkowy: p.102	m		
			10,20 * 2,00	m	20,400	
			Obmiar dodatkowy: p.103	m		
			4,95 * 2,00	m	9,900	
			Obmiar dodatkowy: p.104	m		
			5,34 * 2,00	m	10,680	
			Obmiar dodatkowy: p.104-łazienka	m		
			2,36 * 2,00	m	4,720	
			Obmiar dodatkowy: p.011-szatnia	m		
			5,30 * 2,00	m	10,600	
			Obmiar dodatkowy: korytarz szeroki	m		
			5,14 * 2,00	m	10,280	
			Obmiar dodatkowy: korytarz piętro	m		

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domogała

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,73 * 2,00	m	3,460	
					RAZEM	**100,000**
			pom.gosp.		RAZEM	**9,600**
			p.100		RAZEM	**10,420**
			p.101		RAZEM	**9,940**
			p.102		RAZEM	**20,400**
			p.103		RAZEM	**9,900**
			p.104		RAZEM	**10,680**
			p.104-łazienka		RAZEM	**4,720**
			p.011-szatnia		RAZEM	**10,600**
			korytarz szeroki		RAZEM	**10,280**
			korytarz piętro		RAZEM	**3,460**
35 d.2	KNR 4-03 1107-08		Demontaż korytek natynkowych.Analogia	m		
			23,00 + 4,00 + 13,50 + 11,70 + 16,00 + 10,00 + 12,50	m	90,700	
					RAZEM	**90,700**
36 d.2	KNR 4-03 1117-05		Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
			5,64 + (90,70 * 2,00)	m	187,040	
					RAZEM	**187,040**
37 d.2	KNR 5-08 0210-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym-przewody do przełożenia	m		
			187,04	m	187,040	
					RAZEM	**187,040**
38 d.2	KNR 5-08 0226-03		Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych- z wykorzystaniem istniejących	m		
			181,40 / 2,00	m	90,700	
					RAZEM	**90,700**
39 d.2	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1,00 + 1,00 + 4,00 + 1,00 + 1,00	szt.	8,000	
					RAZEM	**8,000**
40 d.2	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			8,00	szt.	8,000	
					RAZEM	**8,000**
3			**Wymiana stolarki drzwiowej**			
41 d.3	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
42 d.3	KNR 4-01 0318-02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
43 d.3	KNR 2-02 1017-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			0,80 * 2,00	m2	1,600	
					RAZEM	**1,600**
44 d.3	KNR 2-02 1017-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			(0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00)	m2	3,000	

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domogała

Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	**3,000**
45 d.3	KNR 4-01 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			(0,90 + 2,10 + 2,10 + 0,80 + 2,10 + 2,10) * 2,00	m	20,200	
					RAZEM	**20,200**
4			**Wymiana posadzki w pomieszczeniu gospodarczym**			
46 d.4	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
			7,39 * 2,56	m2	18,918	
					RAZEM	**18,918**
47 d.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			18,92	m2	18,920	
					RAZEM	**18,920**
48 d.4	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			18,92	m2	18,920	
					RAZEM	18,920
49 d.4	NNRNKB 202 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm	m2		
			18,92	m2	18,920	
					RAZEM	**18,920**
50 d.4	KNR 2-02 1112-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
			18,92	m2	18,920	
					RAZEM	**18,920**
51 d.4	KNR 2-02 1112-09		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			18,92	m2	18,920	
					RAZEM	**18,920**
52 d.4	KNR 2-02 1113-07		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
			(2,56 + 7,39) * 2,00 - 1,56	m	18,340	
					RAZEM	**18,340**
5			**Wywóz gruzu+ utylizacja**			
53 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m3		
			1,90 + 0,50 + 0,378	m3	2,778	
			Obmiar dodatkowy: poz.28,2	m3		
			95,00 * 0,02	m3	1,900	
			Obmiar dodatkowy: poz.43,3	m3		
			0,50	m3	0,500	
			Obmiar dodatkowy: poz.48.4	m3		
			18,92 * 0,02	m3	0,378	
					RAZEM	**2,778**
			poz.28,2		RAZEM	**1,900**
			poz.43,3		RAZEM	**0,500**
			poz.48.4		RAZEM	**0,378**
54 d.5	kalkulacja własna		Koszty utylizacji gruzu	m3		
			2,778	m3	2,778	
					RAZEM	**2,778**

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6213 Użytkownik: Marek Domogała