PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Rozbudowa budynku "Dworek" wpisanego do rejestru zabytków - odbudowa alejek i instalacje elektryczne zewnętrzne - etap II
ADRES INWESTYCJI	:	Siennica Różana, działka nr 595/7; 595/8; 596/2; 597/2; 992/2
INWESTOR	:	Gmina Siennica Różana
ADRES INWESTORA	:	22-304 Siennica Różana 265A

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa budynku "DWOREK" wpisanego do rejestru zabytków - odbudowa alejek i instalacjeelektryczne zewnętrzne - II etap					
1		**Oświetlenie zewnętrzne**			
1 d.1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m^3		
		46,100	m^3	46,100	
				RAZEM	46,100
2 d.1	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		30,000	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
		30,000	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1przew		
		110,000	m-1przew	110,000	
				RAZEM	110,000
5 d.1	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp - lampa oświetleniowa LED wg projektu	szt.		
		30,000	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.1	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż opraw LED doziemnych (oprawa LED 13W IP 67 kompletna - 4 szt., oprawa LED 8W IP 67 kompletna - 4 szt.	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1	KNR 5-26 0504-04	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami mechanicznymi o głębokości 1.0 m, szerokość dna 0.4 m, kategoria gruntu III	m		
		620,000	m	620,000	
				RAZEM	620,000
8 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		1240,000	m	1 240,000	
				RAZEM	1 240,000
9 d.1	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		620,000	m	620,000	
				RAZEM	620,000
10 d.1	KNR 5-10 0103-02 analogia	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x16mm2	m		
		640,000	m	640,000	
				RAZEM	640,000
11 d.1	KNNR 5 0726-05 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		38,000	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
12 d.1	KNR 5-10 0605-02	Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 4	szt.		
		52,000	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
13 d.1	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.1	KNP 18 1327-01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc.		
		5,000	odc.	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.1	KNP 18 1327-01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc.		
		1,000	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		**Monitoring zewnętrzny CCTV**			
16 d.2	KNR 5-08 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - 3-4 otworach mocujących	aparat		
		10,000	aparat	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.2	KNR 5-08 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)	szt.		
		10,000	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.2	KNR 7-08 0105-04 analogia	Układ do pomiarów specjalnych kamera telewizji przemysłowej - kamera zewnętrzna 4 MPX	ukł.		
		1,000	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 7-08 0105-04 analogia	Układ do pomiarów specjalnych kamera telewizji przemysłowej - kamera zewnętrzna 2 MPX	ukł.		
		5,000	ukł.	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.2	KNR 5-07 0708-03 analogia	Uruchamianie i pomiary stojaków konwerterów kodu typu 4/5 o liczbie półek 6 - dostawa i montaż switch/konwerter kompletny	stojak.		
		1,000	stojak.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 5-10 0114-01 analogia	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel światłowodowy dwuwłóknowy	m		
		500,000	m	500,000	
				RAZEM	500,000
22 d.2	KNR 5-10 0114-01 analogia	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel UTP kat. 6	m		
		500,000	m	500,000	
				RAZEM	500,000
23 d.2	KNR 5-10 0114-01 analogia	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY-0,6/1kV 3x4mm2	m		
		220,000	m	220,000	
				RAZEM	220,000
24 d.2	KNR AT-10 0104-02	Montaż modułu RJ45 ekranowanego MMC na kablu 4- parowym	szt		
		14,000	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
25 d.2	KNR 5-05 0203-05 analogia	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o pojemności kabla 6x2	końc. kabl.		
		15,000	końc. kabl.	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNP 18 1327-01.01	Pomiar linii kablowej 2-żyłowej	odc.		
		15,000	odc.	15,000	
				RAZEM	15,000
27 d.2	KNR AL-01 0602-03	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów liniowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		**Kanalizacja niskoprądowa**			
28 d.3	KNR 5-01 0106-02 analogia	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji	m		
		275,000	m	275,000	
				RAZEM	275,000
29 d.3	KNR 5-01 0301-06 analogia	Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2/1 z gotowej mieszanki betonowej w gruncie kat. III	stud.		
		6,000	stud.	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.3	KNR 5-01 0606-03 analogia	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej - otwór wolny	szt.		
		26,000	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
31 d.3	KNR 5-01 0119-06	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 2 otwory przy podłożu z betonu	wpro-wadz.		
		1,000	wpro-wadz.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		50,000	m	50,000	
				RAZEM	50,000
33 d.3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		140,000	m	140,000	
				RAZEM	140,000
34 d.3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		110,000	m	110,000	
				RAZEM	110,000
4		**Odtworzenie historycznych alejek w przestrzeni dworskiej**			
4.1		**Roboty ziemne**			
35 d.4.1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		638,350	m^3	638,350	
				RAZEM	638,350
36 d.4.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		680,000	m	680,000	
				RAZEM	680,000
4.2		**Podbudowa**			
37 d.4.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		560,000	m^2	560,000	
				RAZEM	560,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.4.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		560,000	m^2	560,000	
				RAZEM	560,000
39 d.4.2	KNR 2-31 0114-070114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		560,000	m^2	560,000	
				RAZEM	560,000
40 d.4.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m^2		
		560,000	m^2	560,000	
				RAZEM	560,000
4.3		**Obrzeża**			
41 d.4.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		30,600	m^3	30,600	
				RAZEM	30,600
42 d.4.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		680,000	m	680,000	
				RAZEM	680,000
43 d.4.3	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		680,000	m	680,000	
				RAZEM	680,000
5		**Remont bramy wjazdowej**			
44 d.5	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m^3		
		1,470	m^3	1,470	
				RAZEM	1,470
45 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m^3		
		1,470	m^3	1,470	
				RAZEM	1,470
46 d.5	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu	m^3		
		1,580	m^3	1,580	
				RAZEM	1,580
47 d.5	KNR 2-02 0910-04	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych	m^2		
		12,600	m^2	12,600	
				RAZEM	12,600
48 d.5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m^2		
		1,010	m^2	1,010	
				RAZEM	1,010
49 d.5	KNR 2-02 1808-11 analogia	Wrota z furtkami wysokości 1,8 m; szerokość wrót 3.6 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm - dostawa i montaż bramy z furtką zgodnie z PT w kolorze czarnym młotkowym	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		**Elementy wyposażenia**			
6.1		**Ławki parkowe**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.6. 1	KNR 2-01 0312-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
		60,000	dół.	60,000	
				RAZEM	60,000
51 d.6. 1	KNR 13-23 0302-08	Betonowanie innych elementów do 0.5 m3 w jednym miejscu	m^3		
		1,750	m^3	1,750	
				RAZEM	1,750
52 d.6. 1	KNR 2-03 0209-02 analogia	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 1.0 kg	szt.		
		60,000	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
53 d.6. 1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa - ławka wg PT	szt		
		15,000	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
6.2		**Kosze na śmieci**			
54 d.6. 2	KNR 2-01 0312-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
		15,000	dół.	15,000	
				RAZEM	15,000
55 d.6. 2	KNR 13-23 0302-08	Betonowanie innych elementów do 0.5 m3 w jednym miejscu	m^3		
		0,450	m^3	0,450	
				RAZEM	0,450
56 d.6. 2	KNR 2-03 0209-02 analogia	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 1.0 kg	szt.		
		15,000	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
57 d.6. 2	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci parkowych z popielniczką	szt		
		15,000	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
7		**Nadzór archeologiczny**			
58 d.7	kalk. własna	Nadzór archeologiczny nad robotami budowlanymi	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000