Inwestor:

GMINA SIENNICA RÓŻANA
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana
tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00

Jenostka projektowa:

MOTA ENGINEERING Paweł Motyka
ul. Szymonowicza 17a
22-300 Krasnystaw

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Umowa nr.: ME.008.W.2015

Nazwa przedsięwzięcia:

"Dziedzictwo kulturowe i naturalne
w gminie Siennica Różana"

Nr obiektu bud.:	Nazwa obiektu budowlanego:
D.1	Odbudowa alejek w zabytkowym "starym parku" w miejscowości Siennica Różana, gmina Siennica Różana
Branża:	OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

Tytuł rysunku:

SCHEMAT ZASILANIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. MIROSŁAW KUNA	SLK/1072/ PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. ŁUKASZ WAWRZYCZEK	SLK/5604/ PWBE/15	
Projektował:			

Data oprac.:	Skala	Rewizja:	Nr rysunku:
06.2016	1:500	0.1	SEL_011

A3

BUDYNEK DWORKU

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA BUDYNKU DWORKU
(W RAMACH ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

TE

OŚWIETLENIE ZEW.
OPRAWY STOJĄCE

TE/FOZ01

OP/50 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 8m –15m–
OP/49 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 9m –12m–
OP/47 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 10m –13m–
OP/46 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 17m –20m–
OP/45 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 23m –26m–
OP/43 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 26m –29m–
OP/48 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 9m –12m– — Ruz<10 Ohm
OP/41 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 20m –23m–
OP/44 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 20m –23m–
OP/42 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 17m –20m–
OP/40 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 15m –18m–
OP/39 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 18m –21m–
OP/33 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 28m –31m– — Ruz<10 Ohm
OP/32 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 13m –16m–
OP/31 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 15m –18m– — Ruz<10 Ohm
OP/34 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 17m –20m–
OP/30 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 15m –18m– — Ruz<10 Ohm
OP/35 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 20m –23m– — Ruz<10 Ohm

TE/FOZ02

OP/51 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 26m –29m–
OP/38 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 18m –21m–
OP/37 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 18m –21m–
OP/36 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 11m –14m–
OP/29 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 15m –18m–
OP/22 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 19m –22m–
OP/21 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –19m– — Ruz<10 Ohm
OP/28 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –19m–
OP/27 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 12m –15m–
OP/26 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 9m –12m– — Ruz<10 Ohm
OP/24 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 15m –18m–
OP/23 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –19m– — Ruz<10 Ohm

TE/FOZ03

OP/20 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 58m –61m–
OP/25 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 66m –69m–
OP/19 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 19m –22m–
OP/18 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 19m –22m–
OP/17 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 24m –27m–
OP/16 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 20m –23m–
OP/15 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 20m –23m– — Ruz<10 Ohm
OP/10 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 14m –17m–
OP/09 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 17m –20m–
OP/08 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –19m–
OP/07 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 18m –21m–
OP/06 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –19m–
OP/05 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –29m–
OP/11 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –19m–
OP/12 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –19m–
OP/13 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –19m–
OP/14 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 15m –18m– — Ruz<10 Ohm
OP/04 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 16m –19m–
OP/03 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 15m –18m–
OP/02 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 14m –17m–
OP/01 — YKY2o 3x2,5mm² — 2A — YAKY2o 3x16mm² 14m –17m– — Ruz<10 Ohm

OŚWIETLENIE ZEW.
OPRAWY DOZIEMNE

TE/FOZ04

OZ1/04 — YKY2o 3x2,5mm² 5m –15m–
OZ1/03 — YKY2o 3x2,5mm² 7,5m –10m–
OZ2/04 — YKY2o 3x2,5mm² 8,5m –11m–
OZ2/03 — YKY2o 3x2,5mm² 2,5m –5m–
OZ2/02 — YKY2o 3x2,5mm² 2,5m –5m–
OZ2/01 — YKY2o 3x2,5mm² 2,5m –5m–
OZ1/02 — YKY2o 3x2,5mm² 7m –4,5m–
OZ1/01 — YKY2o 3x2,5mm² 16m –13m–
OZ2/05 — YKY2o 3x2,5mm² 9m –12m–
OZ2/05 — YKY2o 3x2,5mm² 2,5m –5m–
OZ2/05 — YKY2o 3x2,5mm² 2,5m –5m–
OZ2/05 — YKY2o 3x2,5mm² 2,5m –5m–

KAMERY ZEWNETRZNE
MONTOWANE DO SŁUPÓW OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

TE/FNZ01 — YKY2o 3x4mm² 100m –120m–
KZ2/01
KZ2/02
KABLE NALEŻY UŁOŻYĆ W WYKOPIE PROWADZONYM MIĘDZY SŁUPAMI OŚW

TE/FNZ02 — YKY2o 3x4mm² 140m –160m–
KZ2/21
KZ2/22
KZ2/23
KABLE NALEŻY UŁOŻYĆ W WYKOPIE PROWADZONYM MIĘDZY SŁUPAMI OŚW

LEGENDA:

...m –Długość rowu kablowego
–...m– –Długość kabla elektroenergetycznego

Branża:	ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku:	**SCHEMAT ZASILANIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**
Data oprac.: 06.2016	Skala: -
Rewizja:	Nr rysunku: SEL_011

A3