PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED
ADRES INWESTYCJI:	Teren Gminy Ożarów Mazowiecki
NAZWA INWESTORA:	Gmina Ożarów Mazowiecki
ADRES INWESTORA:	ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki
WYKONAWCA:	Tryb podstawowy - art 275 pkt 2
BRANŻE:	ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA:	2026-03-11

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania 2026-03-11	Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNNR 9 1005-03		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
			408	kpl.	408,000	
					RAZEM	408,000
2	KNNR 9 1005-01		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 35W	kpl.		
			357	kpl.	357,000	
					RAZEM	357,000
3	KNNR 9 1005-01		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 50W	kpl.		
			51	kpl.	51,000	
					RAZEM	51,000
4	KNNR 5 1003-03		Wymiana przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m	m		
			484	m	484,000	
					RAZEM	484,000
5	KNNR 5 0906-02		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
			408	szt.	408,000	
					RAZEM	408,000
6	kal własna		Utylizacja zdemontowanych opraw	szt		
			408	szt	408,000	
					RAZEM	408,000
7	KNNR 5 0902-01		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski prądowe SL 21.1	szt.		
			814	szt.	814,000	
					RAZEM	814,000

Norma STANDARD Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 5056 Użytkownik: Gmina Ożarów Mazowiecki