Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont drogi gminnej nr 108624L w m. Blinów Drugi od km 0+007 do km 0+940					
1		**NAWIERZCHNIA**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.933	km	0.933	
				RAZEM	0.933
2 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - stopień zan. mały 933x3,6=3358,8	m^2		
		3358.8	m^2	3358.800	
				RAZEM	3358.800
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,9 kg/m2	m^2		
		3358.8	m^2	3358.800	
				RAZEM	3358.800
4 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową KR 1-2 AC 11W z wbudowaniem mechanicznym 3358,8x0,05x2,5=420	t		
		420	t	420.000	
				RAZEM	420.000
5 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych KR 1-2 AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 933x3,5=3265,5	m^2		
		3265.5	m^2	3265.500	
				RAZEM	3265.500
2		**ZJAZDY**			
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni zjazdów w gruncie kat. III głębokości 20 cm (3x4+2)x7=98	m^2		
		98	m^2	98.000	
				RAZEM	98.000
7 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. III	m^2		
		98	m^2	98.000	
				RAZEM	98.000
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m^2		
		98	m^2	98.000	
				RAZEM	98.000
3		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
9 d.3	KNR 2-31 1402-03	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z odwozem urobku na 1 km ((933-12)+(933-16))x0,5 =919	m^2		
		919	m^2	919.000	
				RAZEM	919.000
10 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 - utwardzenie poboczy - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		919	m^2	919.000	
				RAZEM	919.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32452 Użytkownik: Ryszard Sirko