KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr 108653L w miejscowości Majdan-Obleszcze na odcinku o długości 0,480 km

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	**CPV 45111200-0**	**Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**				
1	**D-01.01.01**	**Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą**	**km**	**0,480**		
2	**D-02.01.01**	**Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - ścięcie zawyżonych opasek ziemnych**	**m3**	**43,20**		
E2	**CPV 45233320-8**	**Fundamentowanie dróg**				
3	**D-04.01.01**	**Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV**	**m2**	**288,00**		
4	**D-04.08.01**	**Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) w ilości średnio 75 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem opasek ziemnych**	**t**	**143,60**		
E3	**CPV 45233220-7**	**Roboty w zakresie nawierzchni dróg**				
5	**D-05.03.05b**	**Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem opasek ziemnych**	**m2**	**1 914,66**		
6	**D-05.03.05a**	**Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem opasek ziemnych**	**m2**	**1 865,46**		
E4	**CPV 45400000-1**	**Roboty wykończeniowe**				
7	**D-04.04.02**	**Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm**	**m2**	**488,00**		
8	**D-05.03.08**	**Wykonanie nawierzchni podwójnej powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową**	**m2**	**488,00**		
9	**D-06.01.01**	**Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)**	**m2**	**288,00**		

Wartość kosztorysu **PLN NETTO**

PLN BRUTTO