
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont podwórza
ADRES INWESTYCJI : ul.B.Krzywoustego 29
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul.B.Krzywoustego 29

DATA OPRACOWANIA : 05.2026

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 2 kw. 26

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr. 10 cm 10.03*6.95 6.15*0.95 [6.15+8.5]/2*2.7 12.1*1.2 [12.1+15.6]/2*3.25 15.6*1.2 [15.6+18.4]/2*2.35 4.0*0.5 [4.0+3.1]/2*1.05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 69.708 5.842 19.778 14.520 45.012 18.720 39.950 2.000 3.728	
				RAZEM	219.258
2	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie schodów betonowych [1.3+1.6]*0.3*1.0+1.3*[0.7+0.15]/2	m ³ m ³	 1.422	
				RAZEM	1.422
3	KNR 4-04 0301-07	Rozebranie podkładu z betonu gruzowego o grubości do 15 cm poz. 1*0.15	m ³ m ³	 32.889	
				RAZEM	32.889
4	KNR-W 4-01 0804-07	Rozkucie posadzki cementowej poz. 1	m ² m ²	 219.258	
				RAZEM	219.258
5	KNR 4-04 0107-03	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej poz. 1	m ² m ²	 219.258	
				RAZEM	219.258
6	KNR 4-04 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm 1.3<2T 140> 4.4<2T 160>	m m m	 1.300 4.400	
				RAZEM	5.700
7	KNR 4-04 0107-06	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości ponad 200 mm 16.8+15.8<2T 360> 5.2<2T 340> 4.0*4+4.4<2T 300> 4.0*3+4.8*4<2T 280> 4.0+1.8+3.3*2<2T 260> 3.6+4.8*2+5.5*2<2T 240>	m m m m m m m	 32.600 5.200 20.400 31.200 12.400 24.200	
				RAZEM	126.000
8	KNR-W 4-02 0233-01	Demontaż wpustu żeliwnego podwórzowego 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-02 0233-01 analogia	Demontaż odwodnienia liniowego 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	kalk. własna	Wywóz asfaltu z kosztem utylizacji poz. 1*0.1*1.3	m ³ m ³	 28.504	
				RAZEM	28.504
11	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 1.3<2T 140>*0.0143 4.4<2T 160>*0.0179 [16.8+15.8]<2T 360>*0.0362 5.2<2T 340>*0.0419 [4.0*4+4.4]<2T 300>*0.0479 [4.0*3+4.8*4]<2T 280>*0.0542 [4.0+1.8+3.3*2]<2T 260>*0.068 [3.6+4.8*2+5.5*2]<2T 240>*0.0761	t t t t t t t t t	 1.286 0.079 1.180 0.218 0.977 1.691 0.843 1.842	
				RAZEM	8.116
12	KNR-W 4-01 0304-01 z.sz.2.5. 9907	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - materiały z rozbiórki 1.0*2.1*0.25*3	m ³ m ³	 1.575	
				RAZEM	1.575
13	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[10.32+2.52+8.4+1.35+3.1+2.0+3.5+1.1+4.4+1.1+4.1+3.7+0.9+6.1+1.55+7.0+10.1]*3.1	m ²	220.844	
				RAZEM	220.844
14	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurzących spoin w murze ceglany	m ²		
		[10.32+2.52+8.4+1.35+3.1+2.0+3.5+1.1+4.4+1.1+4.1+3.7+0.9+6.1+1.55+7.0+10.1]*3.1*50%	m ²	110.422	
				RAZEM	110.422
15	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m ²		
		[10.32+2.52+8.4+1.35+3.1+2.0+3.5+1.1+4.4+1.1+4.1+3.7+0.9+6.1+1.55+7.0+10.1]*3.1*50%	m ²	110.422	
				RAZEM	110.422
16	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa poz.13	m ² m ²	 220.844	
				RAZEM	220.844
17	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.16	m ² m ²	 220.844	
				RAZEM	220.844
18	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów gruzem z rozbiórki poz.2+poz.3+poz.5*0.12	m ³ m ³	 60.622	
				RAZEM	60.622
19	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym poz.1*2.7 -poz.18	m ³ m ³ m ³	 591.997 -60.622	
				RAZEM	531.375
20	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty syckie kat. I-III poz.18+poz.19	m ³ m ³	 591.997	
				RAZEM	591.997
21	KNR 2-15/ GEBERIT 0405-02	Wpusty odwodnieniowe 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3.0*2+3.0 6.0+3.0	m m m	 9.000 9.000	
				RAZEM	18.000
23	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ² m ²	 219.258	
				RAZEM	219.258
24	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm poz.23	m ² m ²	 219.258	
				RAZEM	219.258
25	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m ² m ²	 219.258	
				RAZEM	219.258

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 433.7515	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Do-staw-ca	Cena do-staw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.9653		0.9653	0.00	0.00	ICB_ SRED-NIE			
2.	cegła budowlana pełna	szt.	585.9000		585.9000	0.00	0.00	ICB_ SRED-NIE			
3.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	97.3350		97.3350	0.00	0.00				
4.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	2.5653		2.5653	0.00	0.00				
5.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	1.5348		1.5348	0.00	0.00	ICB_ SRED-NIE			
6.	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	3.3786		3.3786	0.00	0.00	ICB_ SRED-NIE			
7.	grunt zasypowy	m ³	584.5125		584.5125	0.00	0.00				
8.	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	224.7394		224.7394	0.00	0.00				
9.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	szt.	8.1000		8.1000	0.00	0.00				
10.	miel kamienney	t	3.1354		3.1354	0.00	0.00				
11.	piasek	m ³	17.9353		17.9353	0.00	0.00				
12.	piasek do zapraw	m ³	0.5040		0.5040	0.00	0.00				
13.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	77.2954		77.2954	0.00	0.00				
14.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	176.6752		176.6752	0.00	0.00				
15.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	m	16.7400		16.7400	0.00	0.00				
16.	tluczeń kamienny niesortowany	t	106.9760		106.9760	0.00	0.00				
17.	wapno suchogaszone	kg	54.3375		54.3375	0.00	0.00				
18.	woda	m ³	10.9629		10.9629	0.00	0.00				
19.	wpusty podwórzowe	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00				
20.	wywóz asfaltu z kosztem utylizacji	m ³	28.5040		28.5040	0.00	0.00				
21.	zaprawa cementowa	kg	991.5896		991.5896	0.00	0.00	ICB_ SRED-NIE			
22.	materiały pomocnicze	zł					0.00				
RAZEM											

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.7088	0.00	0.00
2.	mieszarka do zapraw	m-g	7.7295	0.00	0.00
3.	piła do cięcia kostki	m-g	5.4814	0.00	0.00
4.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1.1401	0.00	0.00
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	6.7363	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	0.7354	0.00	0.00
7.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	14.0983	0.00	0.00
8.	wibrator powierzchniowy	m-g	28.5035	0.00	0.00
9.	wyciąg	m-g	3.3075	0.00	0.00
10.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	18.3519	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł