

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 445 w msc. Komórki w km 0+000 do km 0+530

Adres:
Komórki

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Daleszyce
Pl. Staszica 7
26-021 Daleszyce

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk



Sprawdził:

Data opracowania: 22.09.2026

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim 0,53	km km	 0,53	0,53
1.2	BCD D-01.02.04.11.02	Rozebranie podbudowy lub nawierzchni z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm 530*4+20	m2 m2	 2 140,00	2 140,00
1.3	BCD D-01.02.02.13.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 20 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. 530*2*1*0,2	m3 m3	 212,00	212,00
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 50 cm z odwozem nadmiaru gruntu. 530*4,8+10	m2 m2	 2 554,00	2 554,00
2.2	BCD D-04.05.01.63.04	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm 2554	m2 m2	 2 554,00	2 554,00
2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2554	m2 m2	 2 554,00	2 554,00
2.4	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 530*4,7+10	m2 m2	 2 501,00	2 501,00
2.5	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 530*4,5+10	m2 m2	 2 395,00	2 395,00
2.6	BCD D-04.04.02.51.01	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 530*2*0,5	m2 m2	 530,00	530,00
3	45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	BCD D-06.01.01.21.02	Humusowanie z obsianiem terenu o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej 530*2*0,5	m2 m2	 530,00	530,00
3.2	BCD D-01.01.01.12.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0,53	km km	 0,53	0,53