PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37450000-7	Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262350-9	Betonowanie bez zbrojenia

NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja Hali Sportowej w Brzeszczach - wymiana nawierzchni.
ADRES INWESTYCJI:	Woj. małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Brzeszcze - M, dz. nr 1518/19, 1518/20, 1518/22, obr. 0001 Brzeszcze
NAZWA INWESTORA:	Ośrodek Kultury w Brzeszczach
ADRES INWESTORA:	ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze
WYKONAWCA:	PSBUD Piotr Świrzyński
ADRES WYKONAWCY:	ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie
BRANŻE:	Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Świrzyński

DATA OPRACOWANIA: 29. 06.2026

UWAGA: Poniższy przedmiar robót traktować należy jako materiał pomocniczy, zaś wycenę prac inwestycyjnych należy wykonać w oparciu o analizę całej dokumentacji projektowej. W przypadku zauważenia rozbieżności między przedmiarem oraz dok. proj. należy na etapie przygotowywania oferty należy skorygować przedmiar robót oraz powiadomić o tym fakcie Inwestora.

WYKONAWCA:

PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Świrzyński
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Nr upr. bud KUP/0130/PWOK/09

INWESTOR:

Data opracowania

29. 06.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		**Roboty demontażowe, przygotowawcze i zabezpieczające**			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż istniejącej nawierzchni syntetycznej poliuretanowo-gumowej	m2		
		1668,0	m2	1 668,00	
				RAZEM	**1 668,00**
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejących trybun widowni o konstrukcji stalowo-drewnianej	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
3 d.1	analiza indywidualna	Demontaż przyściennych drabinek gimnastycznych	kpl.		
		20	kpl.	20,00	
				RAZEM	**20,00**
4 d.1	analiza indywidualna	Demontaż drewnianych listew przypodłogowych	m		
		210	m	210,00	
				RAZEM	**210,00**
5 d.1	analiza indywidualna	Demontaż drewnianych obudów wybranych słupów	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	**4,00**
6 d.1	analiza indywidualna	Podcięcie dolnych części pozostałych obudów drewnianych słupów	kpl.		
		29	kpl.	29,00	
				RAZEM	**29,00**
7 d.1	analiza indywidualna	Częściowy demontaż obudów / osłon grzejników	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	**10,00**
8 d.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejących tulei do montażu słupków siatkówki	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
9 d.1	KNR 4-01 0212-01 analogia	Demontaż istniejących belek odbicia do skoku w dal i trójskoku wraz z kasetami	m3		
		2 * 0,30 * 0,10 * 1,22	m3	0,07	
				RAZEM	**0,07**
10 d.1	analiza indywidualna	Demontaż obudów technicznych za ścianką wspinaczkową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
11 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie elementów budynku i wyposażenia nieobjętych demontażem	m2		
		100,0	m2	100,00	
				RAZEM	**100,00**
12 d.1	analiza indywidualna	Czasowe przestawienie, zabezpieczenie lub wyniesienie ruchomego wyposażenia sportowego i pomocniczego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
13 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Użytkownik: PSBUD Piotr Świrzyński

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1668 * 0,015 + 20,0	m3	45,02	
				RAZEM	**45,02**
14 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		poz.13	m3	45,02	
				RAZEM	**45,02**
15 d.1	analiza indywidualna	Opłata za utylizację odpadów - odpady poliuretanowo - gumowe (stara nawierzchnia)	m3		
		1668 * 0,015	m3	25,02	
				RAZEM	**25,02**
16 d.1	analiza indywidualna	Opłata za utylizację odpadów - pozostałe odpady	m3		
		poz.14 - poz.15	m3	20,00	
				RAZEM	**20,00**
2		**Roboty związane z przygotowaniem i naprawą podłoża**			
17 d.2	analiza indywidualna	Ocena techniczna odsłoniętej posadzki betonowej po demontażu nawierzchni	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
18 d.2	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm - przyjęto 10% powierzchni hali	m2		
		167	m2	167,00	
				RAZEM	**167,00**
19 d.2	KNNR 2 1208-01 analogia	Naprawa rys, spękań, ubytków i lokalnych uszkodzeń posadzki betonowej - przyjęto 10% powierzchni hali	m2		
		167	m2	167,00	
				RAZEM	**167,00**
20 d.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Mechaniczne przygotowanie podłoża betonowego	m2		
		1668	m2	1 668,00	
				RAZEM	**1 668,00**
21 d.2	KNR 4-01 0203-04 analogia	Wypełnienie betonem lub zaprawą naprawczą miejsc po zlikwidowanych tulejach	m3		
		0,1 * 4	m3	0,40	
				RAZEM	**0,40**
22 d.2	KNR 4-01 0203-04 analogia	Odtworzenie posadzki betonowej w miejscach po demontażu istniejących belek odbicia	m3		
		0,30 * 0,10 * 1,22 * 2	m3	0,07	
				RAZEM	**0,07**
3		**Nowe nawierzchnie sportowe**			
23 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie nawierzchni sportowej typu Full PUR wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		1195,0	m2	1 195,00	
				RAZEM	**1 195,00**
24 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie lokalnego pogrubienia nawierzchni na odcinku fragmentu rozbiegu trójskoku - do grubości 20 mm wraz z szlifowaniem lub frezowaniem podłoża betonowego dla nawierzchni typu Full PUR	m2		
		13,0 * 1,22	m2	15,86	
				RAZEM	**15,86**
25 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie nawierzchni sportowej typu SANDWICH wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		473,0	m2	473,00	
				RAZEM	**473,00**

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Użytkownik: PSBUD Piotr Świrzyński

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na pokrywach skrzyń belek odbicia	m2		
		0,35 * 1,22 * 3	m2	1,28	
				RAZEM	**1,28**
4		**Elementy wyposażenia sportowego i osadzenia systemowe**			
27 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż systemowych skrzyń, belek odbicia i pokryw do skoku w dal i trójskoku	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
28 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nowych systemowych tulei do słupków siatkówki i tenisa wraz z zaślepkami	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	**4,00**
29 d.4	analiza indywidualna	Dostawa słupków aluminiowych do siatkówki wraz z siatkami	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
30 d.4	analiza indywidualna	Dostawa słupków aluminiowych do tenisa wraz z siatkami	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
5		**Roboty odtworzeniowe i ponowny montaż**			
31 d.5	analiza indywidualna	Ponowny montaż przyściennych drabinek gimnastycznych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	**6,00**
32 d.5	analiza indywidualna	Ponowny montaż zdemontowanych elementów obudów grzejnikowych	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	**10,00**
33 d.5	analiza indywidualna	Ponowny montaż obudów technicznych za ścianką wspinaczkową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
34 d.5	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przypodłogowych	m		
		210	m	210,00	
				RAZEM	**210,00**
35 d.5	analiza indywidualna	Naprawa lub wymiana elementów uszkodzonych podczas demontażu i ponownego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
6		**Oznakowanie poziome**			
36 d.6	analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania bieżni prostej 60 m, ośmiotorowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
37 d.6	analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania boisk do siatkówki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	**2,00**

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Użytkownik: PSBUD Piotr Świrzyński

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.6	analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania boisk do tenisa	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
39 d.6	analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania boisk do crossmintona	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
40 d.6	analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania skoczni do skoku w dal i trójskoku	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7		**Kontrola, odbiory i dokumenty końcowe**			
41 d.7	analiza indywidualna	Kontrola jakości podłoża, nawierzchni, elementów sportowych i oznakowania	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Użytkownik: PSBUD Piotr Świrzyński

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Obmiar 2
1 Roboty demontażowe, przygotowawcze i zabezpieczające 2
2 Roboty związane z przygotowaniem i naprawą podłoża 3
3 Nowe nawierzchnie sportowe 3
4 Elementy wyposażenia sportowego i osadzenia systemowe 4
5 Roboty odtworzeniowe i ponowny montaż 4
6 Oznakowanie poziome 4
7 Kontrola, odbiory i dokumenty końcowe 5
Spis treści 6

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Użytkownik: PSBUD Piotr Świrzyński