Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ul. Plac Świętej Anny 1-1c**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m^3		
		0,90*0,25	m^3	0,225	
				RAZEM	0,225
3 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
4 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m^2		
		1,05*2,10	m^2	2,205	
				RAZEM	2,205
5 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m^2		
		1*2	m^2	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg - progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2	m^2		
		0,7*0,2*2+1*0,2*2+0,9	m^2	1,580	
				RAZEM	1,580
2		**Demontaż klimatyzatora**			
8 d.2	KNR-W 2-15 0432-02 analogia	Demontaż elementów klimatyzatorów jednostek zewnętrznych wraz z osprzętem i orurowaniem	szt.		
		0,97*0,2+2,05*0,2*2	szt.	1,014	
				RAZEM	1,014
9 d.2	KNR 7-24 0153-01 analogia	Montaż jednostki klimatyzacji zewnętrznej na podstawie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	KNR 7-24 0235-01 analogia	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm	kg		
		3*0,14	kg	0,420	
				RAZEM	0,420
11 d.2	KNR 7-24 0235-01 analogia	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm	kg		
		3*0,14	kg	0,420	
				RAZEM	0,420
12 d.2	KNR 2-15 0633-01 analogia	Próba szczelności instalacji + wykonanie próżni 24H Krotność = 2	pkt. pob.		
		1	pkt. pob.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 7-24 0515-01 analogia	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h Napełnienie i opróżnienie instalacji Krotność = 2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43120 Użytkownik: MZBM Tychy