Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ul. Plac Świętej Anny 1-1c - lokal użytkowy (placówka NFZ)**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 1 m2 - demontaż okna	szt.		
		0,97*0,2+2,05*0,2*2	szt.	1,014	
				RAZEM	1,014
2 d.1	kalk. własna	Demontaż krat okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m^2		
		0,7*1	m^2	0,700	
				RAZEM	0,700
4 d.1	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m^2		
		0,05*0,2*2+2,10*0,2*2	m^2	0,860	
				RAZEM	0,860