Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty fundamentowej zbiornika

Numer pozycji	Średnica pręta A III N B500SP	Długość pręta	Ilość prętów	Długość prętów		
				St.500.b	B500SP	
				Ø 8	Ø 10	Ø 12
	[mm]	[m]	szt	[m]		
1	12	2,13	3			6,39
1'	12	1,75	3			5,25
2	12	2,88	3			8,68
2'	12	2,50	3			7,50
3	12	3,40	4			13,60
3'	12	3,02	4			12,08
4	12	3,80	4			15,20
4'	12	3,42	4			13,68
5	12	4,11	4			16,44
5'	12	3,73	4			14,92
6	12	4,36	4			17,44
6'	12	3,98	4			15,92
7	12	4,55	4			18,20
7'	12	4,17	4			16,68
8	12	4,23	2			8,46
8'	12	3,85	2			7,70
9	12	4,29	4			17,16
9'	12	3,91	4			15,64
10	12	4,33	2			8,66
10'	12	3,95	2			7,90
11	12	4,34	4			17,36
11'	12	3,96	4			15,84
12	12	4,70	2			9,40
12'	12	4,32	2			8,64
13	12	4,81	2			9,62
13'	12	4,43	2			8,86
14	12	4,88	2			9,76
14'	12	4,50	2			9,00
15	12	4,92	2			9,84
15'	12	4,54	2			9,08
16	12	0,79	2			1,58
16'	12	0.41	2			0,82
17	8	1,20	33	39,60		
Długość sumaryczna prętów [m]				39,60		357,30
Masa jednostkowa prętów		[kg/m]		0,395	0,617	0,890
Masa sumaryczna prętów			[kg]	15,64		317,99

UWAGA

Podczas robót fundamentowych wykonać podziemną część instalacji uziemiającej i podejścia instalacji sanitarnych zgodnie z projektem branżowym.
Klasa ekspozycji betonu XC2, XA1
Beton podkładowy C7/10
Beton konstrukcyjny C25/30 W8
Zbrojenie główne A III (RB500SP)
Otulina zbrojenia głównego 5 cm
Beton zagęszczać mechanicznie podczas układania i pielęgnowac przez min7 dni.

OBIEKT, ADRES:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA
W MIEJSCOWOŚCI STACHLEW,
Gmina Łyszkowice
działka nr ewid. 189/1
obręb ewid. 0014 Stachlew

INWESTOR:

GMINA ŁYSZKOWICE
ul. Gminna 11
99-420 Łuszkowice

TECH BUD S JERZY SZULC
ul. Anieli Chmielińskiej 42 a 99-400 Łowicz

PROJEKTANT:
inż. JERZY SZULC
upr. bud. 89/82 Pł

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: KONSTRUKCYJNA

NR STRONY:

TREŚĆ RYSUNKU: ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

NUMER RYS.: K-2

SKALA: 1:50