Przedmiar robót

Budowa: **Remont drogi wojewódzkiej al. Piaskowej na odcinku od ul. Elektrycznej do ul. Szklanej w ramach zadania "Remonty dróg wojewódzkich na terenie miasta Tarnowa"**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **al. Piaskowa w Tarnowie**

Kod CPV: **45233140-2 Roboty drogowe**
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Inwestor: **Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie**

Przedmiar robót

Nr	Opis robót			Jm	Ilość
	Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej Remont drogi wojewódzkiej al. Piaskowej na odcinku od ul. Elektrycznej do ul. Szklanej w ramach zadania "Remonty dróg wojewódzkich na terenie miasta Tarnowa"				
1	**Wymiana nawierzchni jezdni**				
1.1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości śr. 10˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:				
		44*7,1+56*7,0+100*6,9	1 394,400000		
		37*6,9+92*7,3	926,900000		
		RAZEM:	2 321,300000	m2	2 321,3
1.2	Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie				
	Wyliczenie ilości robót:				
		(2*329-24)*0,2	126,800000		
		RAZEM:	126,800000	m2	126,8
1.3	Oczyszczenie nawierzchni drogowych			m2	2 452,9
1.4	Skropienie nawierzchni asfaltem			m2	2 452,9
1.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca dla KR5), mieszanka asfaltowa AC16W PMB 25/55-60, grubość po zagęszczeniu średnio 6˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:				
	Odc. I	44*7,5+56*7,4+100*7,3	1 474,400000		
	Odc. II	37*7,3+92*7,7	978,500000		
		RAZEM:	2 452,900000	m2	2 452,9
1.6	Skropienie nawierzchni asfaltem			m2	2 452,9
1.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna dla KR5), mieszanka asfaltowa AC11S PMB 45/80-85, grubość po zagęszczeniu 4˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:				
	Odc. I	44*7,5+56*7,4+100*7,3	1 474,400000		
	Odc. II	37*7,3+92*7,7	978,500000		
		RAZEM:	2 452,900000	m2	2 452,9
2	**Roboty towarzyszące**				
2.1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne			szt	8
2.2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe			szt	3
2.3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe -z wymianą włazu żeliwnego na nowy, właz inwestora do przywiezienia przez wykonawcę z magazynu			szt	7
2.4	Roboty pomiarowe, opracowanie geodyzyjnej inwentaryzacji powykonawczej			kpl.	1
3	**Zabezpieczenie terenu robót i utrzymanie ruchu**				
3.1	Oznakowanie robót w pasie drogowym zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, utrzymanie ruchu przez cały okres realizacji robót			kpl.	1
4	**Odtworzenie stałej organizacji ruchu**				
4.1	Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni - cienkowarstwowo			kpl.	1