Przedmiar robót

Budynek Mieszkalny
Modernizacja Lokalu Mieszkalnego

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800 Włocławek ul. Dziewińska 11 Nr.48

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 30702-040-050*	*Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remonot ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) *krotność= 1,00*	*m2*	*4,80*
2	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-120829-06-050*	*Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0829 1.Zamurowanie przebić 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01) 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 6.Obrobienie wnęk i ościeży 7.Ułożenie płytek 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na starych podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. *krotność= 1,00*	*m2*	*7,00*
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U-1136-01-05 0*	*(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowaniem AC 4* *krotność= 1,00*	*m2*	*29,98*

4	***wg nakładów rzeczowych*** *BO-010625-04-05 0*	*Płytki gresowe o wymiarach w mm układane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm 300x300* *Charakterystyka Robót*: Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie podłoża. 2. Sortowanie płytek. 3. Przygotowanie zaprawy do klejenia i spoinowania. 4. Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy. 5. Układanie płytek na zaprawie klejowej. 6. Spoinowanie zaprawą spoinującą. 7. Zmycie okładziny ceramicznej. 8. Oczyszczenie stanowiska pracy *krotność= 1,00*	*m2*	*11,74*
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-142012-01-050*	*Okładziny stropów płytami GK- analogia zabudowa w łazience* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 2012 1.Wytrasowanie miejsc montażu 2.Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4.Regulacja naciągów zawiesi 5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8.Zabezpieczenie spoin taśmą 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające _ *krotność= 1,00*	*m2*	*3,75*
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020815-03-050*	*Gładź gipsowa jednowarstwowa-parapety* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0815 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 4.Obsadzenie drobnych elementów 5.Wykonanie gładzi 6.Wykonanie poprawek *krotność= 1,00*	*m2*	*1,50*
7	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-010401-120209-050*	*Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach* *krotność= 1,00*	*m2*	*168,29*
8	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-0111212-19-050*	*Dwukrotne malowanie grzejników farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania* *krotność= 1,00*	*m2*	*7,50*
9	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021512-01-040*	*Dwukrotne malowanie farbą olejną,rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm.* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 1512 1.Czyszczenie powierzchni (1x kol.01-05,10,11) 2.Zagruntowanie pokostem syntetycznym (1x kol.05) 3.Malowanie (2x kol.01-05) 4.Lakierowanie (1x kol.06-11) *krotność= 1,00*	*m*	*14,00*

10	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020815-03-050*	*Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach i sufitach* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0815 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 4.Obsadzenie drobnych elementów 5.Wykonanie gładzi 6.Wykonanie poprawek *krotność= 1,00*	*m2*	*168,29*
11	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02I1505-03-050*	*Analogia. Jednokrotne nanoszenie powłoki ochronnej* *krotność= 1,00*	*m2*	*168,29*
12	***wg nakładów rzeczowych*** *AW*	*Utylizacja odpadów budowlanych* *krotność= 1,00*		*1,00*