| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Dziewińska 32a m4** | | | |
| 1 d.1 | analiza indy-widualna | Demontaż istniejacej instalacji | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | | |
| | | 90 | m | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 3 d.1 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże z cegły (P-d YDYp 3x1,5mm2, łącznik p/t 1-biegunowy IP20) | wyp. | | |
| | | 3 | wyp. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 4 d.1 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk podłoże z cegły (P-d YDYp 3x1,5mm2, przycisk p/t dzwonek IP20) | wyp. | | |
| | | 1 | wyp. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 d.1 | KSNR 5 0404-02 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły ( (P-d YDYp 3x1,5mm2/YDYp 4x1,5mm2, przełącznik p/t dzwonek IP20) | wyp. | | |
| | | 3 | wyp. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 6 d.1 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły ( (P-d YDYp 3x2,5mm2, gn. 2x16+0+N IP20) | wyp. | | |
| | | 11 | wyp. | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 7 d.1 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły ( (P-d YDYp 3x2,5mm2, gn. 1x16+0+N IP44) | wyp. | | |
| | | 2 | wyp. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 8 d.1 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | | |
| | | 90 | m | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 9 d.1 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | $m^3$ | | |
| | | 0,55 | $m^3$ | 0,550 | |
| | | | | RAZEM | 0,550 |
| 10 d.1 | KNR 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym pod obudowę rozdzielni TM | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 d.1 | KNR 4-03 1011-12 | Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) pod obudowę rozdzielni TM | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 12 d.1 | KSNR 5 0201-07 | Montaż obudowy rozdzielnicy TM | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 d.1 | KNNR 5 0407-03 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 d.1 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 15 d.1 | KNNR 5 0408-04 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |